# 最新工程预验收监理工作报告 隐蔽工程 监理检查验收制度(模板8篇)

在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告 具有成文事后性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢? 下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到 大家,我们一起来看一看吧。

# 工程预验收监理工作报告篇一

第一条 隐蔽工程及关键部位的检查签证除满足国家、铁道部的相关规定外,还要满足监理单位的有关要求。

第二条 工程在隐蔽前必须进行质量检查,经各作业队质检工程师自检合格后,并按规定时间报监理工程师和设计人员 (需要设计单位参加时,如桥梁的地基与基础、路基地基处理等工程)检查签证,未经检查签证不得进行隐蔽作业。隐蔽工程未经监理工程师签认而自行覆盖的,揭盖补验,由此产生的全部损失由具体的作业队负责。

第三条 地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检,监理签证后尽快封闭,以免破坏。

第四条 隐蔽工程检查合格后,如长期未进行隐藏,在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。

第五条 对于路基、桥梁的施工关键部位,重点通过试验检测、 观感检查、尺寸控制等手段加强验收,对主控项目和允许偏 差项目严格把关,施工过程中严格按照有关规定进行自检、 专检、互检、交接检,并经监理工程师检查签证后,方可进 行下道工序施工,确保施工中每道工序的质量。

第六条 隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写,签

认齐全,作为竣工文件保存;隐蔽工程和关键部位检查手续要及时办理,不得后补。

第七条 关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目,在通知监理工程师的同时,还应通知建设单位、设计单位驻工地代表参加检查与签证。

第八条 作业队在隐蔽工程完工且自检合格后,应填写相应的 隐蔽工程检查表及《工程报验申请表》,按监理要求的提前 时间报项目监理机构,由专业监理工程师检查签认。

第九条 进行隐蔽工程检查验收的主要工作项目执行《施工技术管理办法》。

第十条《隐蔽工程检查证》统一按监理下发的表格填写。

# 工程预验收监理工作报告篇二

监理工作报告

×××小农水重点县项目监理部

年月日

一、工程概况 ×××小农水重点县项目建设的任务为: 二、 监理规划

为了做好本期工程的施工监理工作,成立了有1名总监理工程师、2名监理工程师、1名监理员参加的"×××小农水重点县工程项目监理部"。结合本工程的设计要求和《水利工程建设项目施工监理规范□sl288-2003□及国家现行有关规范、规定,编写了《工程监理规划》、《工程监理实施细则》。为了更好的指导和监督现场监理人员全面实现监理目标,建立健全了监理"施工图会审及设计交底制度"、"施工组织

设计审核制度"、"开工申请制度""工程质量检验制度"、"施工现场紧急情况报告制度"、"工程验收制度"、"安全施工制度"和"监理人员守则"。

#### 三、监理过程

依据国家颁布的有关质量方面的法律、法规和规程、

《×××工程设计》、及"监理合同"约定内容和建设单位 授权范围,监理人员及时进驻工地,并和建设单位、设计单 位、施工单位共同进行了设计图会审、控制点交桩。施工过 程中对质量实行了"三控制"管理。

- 1、事前控制:在工程开工前,对施工单位资质、施工组织设计、施工方案、准备进场机械等进行了审核控制。
- 2、事中控制:为确保施工质量能够得到有效控制,监理人员对所监理的工程项目进行了定期或不定期的检查、监督。在施工现场对工程项目的重点部位和关键工序的施工,实施了连续性的全过程检查、监督。在施工过程中,监理人员对基础开挖、坝身砌筑进行了旁站。主要检查了承包人在施工中所用的设备、材料及拌合料是否与批准的配比相符,检查了是否按照技术规范和批准的施工方案、施工工艺进行施工,详细填写了监理旁站记录,并留取了照片。

对于工程中使用的材料、构配件,监理人员检查了材料证明和产品合格证。

3、事后控制:每个单元工程完工后,承包人在自检合格的基础上,监理人员会同建设单位技术人员按照《水利水电施工质量检验与评定规程[[]sl176-2007[]技术要求,对其质量情况进行了评定。

四、监理效果

- 1、经过监理人员对该工程项目进行定期或不定期的检查、监督,以及对本工程重要工序的施工质量控制和跟踪、旁站检测,工程内在质量和观感质量满足设计要求,符合国家有关规范、规定标准。
- 2、对施工单位提出的合理设计变更,会同建设单位共同复核变更内容,并报设计部门进行了审核。
- 3、监理人员与参建各方积极配合,优化施工方案,加大施工力度,克服时间紧实际施工困难,在预定工期之内完成了施工任务。
- 4、"安全第一、预防为主"。施工安全是工程正常进展、节约工期、避免意外投资、保证质量的前提。监理人员对施工单位的不规范操作进行了及时纠正,将危险因素消除在萌芽状态,使本期工程真正做到了"和谐施工、文明施工、安全施工"。

#### 五、工程评价

在×××的精心组织和领导下;在×××的监督指导下,经过参建各方的共同努力,工程质量、进度和安全得到了有效控制,圆满的完成了×××小农水重点县项目工程的施工任务。

感谢建设单位领导的支持和关心!感谢×××领导的指导和监督!同时感谢施工单位对监理工作的理解!

## 工程预验收监理工作报告篇三

单位工程质量评估报告

(甲级)

2013年9月10日

临沂冠亚星城

三期罗马御苑8、9、14、15#楼竣工质量评估报告

临沂市建筑工程监理公司受冠亚(临沂)置业有限公司委托, 承担冠亚星城三期8#、9#、14#、15#楼及地下车库工程的施 工阶段监理工作。经建设单位、施工单位、设计单位、地质 勘查单位及工程监理单位的共同努力,该工程已基本完成, 施工单位自检合格,经建设单位组织初验达到竣工验收的条 件。

#### 一、工程概况

本工程为公共建筑,总建筑面积53829.4平方米,地上17+1层。本工程为结构体系:框架剪力墙结构。本工程结构安全等级为二级,设计使用年限50年。抗震设防为丙级。建筑耐火等级一级,砼强度等级有c15[c20[c30[c35[c25三个等级。

#### 二、评估报告

- 1、本工程地质勘探报告、工程设计图纸、施工图审查报告。 图纸会审记录,设计变更及工程业务联系单等。
- 2、本工程施工合同及工程监理合同。
- 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《建筑工程监理规范》等。
- 4、国家及省、市关于钢材、水泥、砂、石、墙体材料、防水材料,钢筋焊接等的质量验收、检测、实验方面的标准、规

范、规程及办法。

- 三、施工企业执行法律、法规,工程建设强制性标准条文及企业工艺标准情况。
- 1、施工单位——天元建设集团有限公司,按施工合同要求组建了本工程项目部,配备了具有相应资格的项目经理、施工员、技术员、质检员及安全员,建立了从公司各科室到各班组的质量责任制和各种质量管理制度。在整个中质量管理体系运行基本正常。工程施工过程中,项目部组成人员能坚持跟班组作业,组织施工人员按工艺标准及有关要求作业,对监理人员发现的工程质量问题,能认真落实,组织整改。
- 2、编制了符合本工程特点的施工组织设计及安全施工措施 (包括个专项安全施工方案)。能按工程设计图纸及有关工 艺标准组织施工。所有建筑材料的选用及砼、砂浆强度等级 符合设计图纸要求,在施工过程中未发现有违反国家法律、 法规的情况。

四、勘察、设计单位配合情况

勘察与设计单位等主动与建设单位、施工单位配合,在施工过程中多次到现场指导施工,解答勘察、设计中的有关问题,及时办理变更,确保工程正常进行。

五、监理合同履行情况,工程质量监理情况

- 1、临沂市建设监理公司按照监理合同,组建了现场监理部,按监理规范及监理规划要求开展工程监理工作。
- 2、对国家规范应在开工前办理的各种手续及文件逐项进行了审核、检查,在具备了开工条件,由监理下达开工令。
- 3、审查了施工单位的现场质量管理制度及质量管理体系,审

查了施工单位项目部组成人员及特殊工种的上岗证书,审查了施工单位编制的施工组织设计,安全施工方案及有关专项施工方案等。

- 4、施工单位对所有进场的建筑材料、构配件均进行了报验,由监理部专业监理工程师对其规格、等级、型号、产地及产品合格证内容进行审核,并对材料外观质量进行了抽查。规定需要办理现场见证取样的,由监理人员和施工单位有关人员共同抽查取样后,送检测单位,试验合格方准用于工程实体中。
- 5、在本工程施工中,对砼浇筑、防水施工时,均实行监理人员于施工作业同步旁站监理,严格按建设部(2002)189号文件精神及本工程旁站监理方案要求进行旁站监理,并做好旁站记录,对旁站中发现的质量问题或不规范的操作,监理人员要求施工单位立即予以纠正。
- 6、在施工过程中,监理人员通过巡视检查、抽查、测量、复验等形式对工程质量进行控制,对工序间或需隐蔽验收的,均要求施工单位先按检验批进行自检,合格后再向监理部报验,监理部专业工程师按验收规范,设计图纸的要求进行复查复检,质量符合规范及设计图纸要求的予以签认,不符合的,由施工单位进行整改,重新报验。

六、检验批、分项、分部(子分部)及单位工程质量验收情况:

本工程共分基础、主体结构、屋面、装饰装修、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及建筑节能等十个分部、各分部及所含的子分部、分项、检验批工程施工质量均符合验收规范及设计图纸要求,验收记录填写符合要求,数量符合要求完整。

七、工程质量控制质量核查情况

八、有关安全及功能方面的检验和核查结果

九、工程质量事故处理情况

本工程施工过程中,未发现任何工程质量事故。

十、评估结论

- 1、工程所含分部工程均经验收合格,工序无影响结构安全质量问题;
- 2、工程保证资料基本齐全,安全和功能项目检测合格;
- 3、工程无违反强制性条文的有关条款规定;
- 4、施工单位按照规范和标准施工,工程符合设计和规范要求;
- 5、工程质量合格。

2013年9月10日

# 工程预验收监理工作报告篇四

监理工作小结

尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾:

一、工程概况:

xx公司老机场员工餐厅扩容工程,由xxxx公司承包施工。该工程位于xxxx□在旧发动机库基础上进行改造,加建一结构层,扩大使用面积,同时对原有厨房加工区进行了相应改造。本工程3月19日进场施工,6月18日基本完成了预计施工内容,共经历92个日历天。合同工程造价为141.2万元。

#### 二、监理组织机构:

我司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师xx[土建监理工程师xx[]xx[]水电监理工程师xx 组成的项目监理机构于2008年3月19日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持"诚信、守法、公正、科学"的宗旨,以"认真、严谨、一丝不苟"的工作作风实施监理,完成了监理任务。

## 三、监理工作情况:

## 1、质量控制

用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对钢材、水泥、石子、砂等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,达到合格要求。在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如现浇钢筋砼、梁、板、梯、屋面等。

及时督促施工单位收集整理好各种工程资料,并认真做好自己的监理资料。

要求施工单位做好已完工程的成品保护工作。

## 2、工程进度控制:

工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用。监理组首先审查施工单位总进度计划,并报业主审核同意后,督促施工单位严格按照总进度计划施工。并根据总进度计划编制月进度计划,一旦发现偏差,及时要求施工单位适当调整劳动力、材料、设备、资金,确保工程按计划进度完成。

#### 3、投资控制:

项目监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对 所监理工程进行工程款支付控制,对于工程施工中变更材料、设计调整等影响造价的因素,积极配合业主做好预控工作。

## 4、安全生产及文明施工:

工单位建立安全生产责任制,做好安全生产、文明施工教育, 定时组织施工单位进行安全生产检查,对存在的安全隐患, 及时发文要求施工单位限期整改。本工程施工过程中未发生 安全事故。

通过建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力, 该工程已基本按合同完成。工程技术资料已按要求整理,工 程质量满足设计、规范及使用功能要求。

在此,对xx[xx[xx设计有限公司及其他参建单位对我们工作的大力支持和配合,表示衷心的感谢!并预祝验收会议顺利进行。

xx监理有限公司

2009年6月18日

# 工程预验收监理工作报告篇五

验收组的各位领导,各位专家:

一、工程概况

工程名称:

建筑面积:

结构类型:

总投资:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

开竣工日期:

二、质量保证体系建设情况

我们监理单位依法投标承揽该工程并签订书面委托监理合同,资质同招标文件的要求相符,按照建筑法规的要求,依据工程特点,建立了以总监为中心的现场质量保证体系,制订了项目总监理工程师岗位职责、监理工程师岗位职责、监理员岗位职责、工程质量控制流程图、进度控制流程图、投资控制流程图、监理组织机构图、监理工作程序、监理人员工作守则等规章制度,依据工程进展情况适时调度专业监理工程师和监理人员,完善监理机构,以便更好的开展工作。

三、工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况监理单位在监理过程中,严格按照国家有关法律、法规、强制性条文和设计文件及承包合同进行监理;严格执行工程报验、建筑材料进场检验、现场见证取样制度,对隐蔽工程、分项分部工程及时进行了验收签证。

四、工程合同履行情况

已按设计文件和合同约定完成了工程施工任务,施工中严格执行了国家验收规范和强制性标准,符合设计要求和合同约定。

#### 五、施工现场质量控制措施

施工过程中质量的控制主要是:质量的事前控制、质量的事中控制、事后的处理。

- 1. 质量的事前控制的内容: (1) 掌握和熟悉质量控制的技术依据; (2) 施工场地的质量检验制度; (3) 施工队伍的资质; (4) 工程所需材料、半成品的质量控制; (5) 施工机械的质量控制; (6) 审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案。
- 2. 质量的事中控制: (1)施工工艺过程质量控制:根据本工程项目的具体情况,制定各分部、分项工程的质量控制要点及相应控制手段,具体见《监理细则》; (2)工序交接检查,坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,上道工序完成后先由施工单位进行自检、专职检查,认为合格后再通知现场的监理工程师或其代表到现场会同检验,检验合格后签署认可,方可进行下道工序。

工单位按照规范要求进行整改并填写"监理工程师通知回复单"报监理单位,监理单位按有关规定对工程严格进行旁站、巡视、平行检验监理。

六、工程施工中存在的问题和先进经验、做法

本工程在市质监站、安监站、蓝海大酒店领导的关心、支持 和监理人员积极配合,在施工单位的精心施工下,工程质量、 安全等方面各方领导比较满意。

该工程质量能够达到目前这种状态,一是设计质量好,施工 图经过了审查和会审,并在施工过程中进一步变更完善;二 是建设单位的建设行为规范科学,同时派责任心强的同志负 责工程项目的管理;三是施工单位具有创精品工程的质量保 证能力,各项制度落实的好;四是监理单位在现场按监理规 范开展的监督活动得到了参建单位各方的大力支持和配合。 在此表示深切感谢,谢谢。

## 工程预验收监理工作报告篇六

方胜占编辑

- 1、在隐蔽工程验收前,承建商必须进行自检,并提前8小时 书面通知监理单位。监理工程师应在规定时间内进行复验, 合格者予以及时验收签证,不合格者由承建商组织返工,并 按上述程序重新进行检查验收。
- 2、认真核查施工单位(按照当地建设行政主管部门规定)填写的隐蔽工程验收记录,并及时会同有关人员签署意见。
- 3、隐蔽工程验收前,施工单位根据检查情况要向监理填报申请隐蔽施工,经监理工程师和业主代表审核签字后方可进入下道工序。
- 4、监理方在签发隐蔽验收单前,应考虑各个专业的隐蔽检查 工作情况,如预留孔,预埋管线等是否经过有关专业检查签 证;待这些情况都确认后,才可签置隐蔽验收单。
- 5、重要分部分项工程和关键节点工程部位,如基础验槽、基础钢筋、首层梁板钢筋、结构封顶梁板钢筋等必须经质检部门检查验收,还须经设计院有关人员进行验收和签字认可。

深圳市\*\*建设监理有限公司

# 工程预验收监理工作报告篇七

xxxx开发区xxxx时尚健身休闲公园6#,建筑面积6358m2

工期20xxxx.12.08至20xxxx.7.27

工程结构, 框架和钢结构。

施工单位「xxxxxxxx设计装饰工程有限公司。

设计单位[]xxxx国际(xxxx)设计顾问有限公司

勘查单位--xxxx地质工程勘察院。

监理工作就是依据法律法规,规范,合同,设计文件等进行"三控制、两管理、一协调"。由于该项目工期紧,主体结构施工又处于雨季,这就要求该项目的监理工作必须始终是高效优质的,同时要求项目监理组必须以最有力的监理手段,优质高效的监理服务,严格得质量、进度、投资控制,才能确保实现工程进度、质量和投资目标。

1、完善施工单位质保体系和管理体系,确保施工安全和施工 质量

工程项目的实施首先需要施工单位有完善的组织管理机构。 因此,督促检查施工单位建立质保体系和管理体系,并使其在施工过程中,充分发挥管理作用是保证工程顺利进行的基础。

## 2、严把工程材料质量关:

合格的建筑产品首先要有合格的建筑材料,严禁不合格的建筑材料用到工程中,在本工程施工过程中,没有不合格的建筑材料使用到工程中。

## 3、加强工序控制和过程检验:

在施工监理过程中,项目监理组始终遵循的一个原则是强化 工序控制,不合格的工序坚决不能进入下一道工序。特别是 关键工序、关键部位和隐蔽工程,严格实行工序开工前的控 制、过程中的旁站检查、工序完成后的检查验收三个步骤。

在施工过程中,项目监理组要求施工单位实行"三检制",由施工单位把好质量的第一关,施工单位自检合格后报监理检查验收,监理工程师采取巡视、平行检查、旁站等监理手段,对分项、分部工程实行全过程和全方位的检查监督,使得该项目的工程质量始终处于可控制状态。

#### 4、工期和费用控制:

- 1)工期目标制定总体进度计划,然后将进度计划分解到月和 周分别制定月进度计划和周进度计划,出现进度计划偏差, 及时找出原因,进行相应调整。
- 2)提高工序一次检验合格率。监理组人员坚持日常每日的巡视和平行检查,并提前介入工序检查、验收,发现问题随时解决,大大缩短了工序检验时间。
- 3)强调预控,减少返工。凡是易出质量问题的部位,提前向施工单位下达预控通知,重点部位控制,避免和减少返工。
- 4)由于采取了以上有效的控制措施,从而为实现总工期目标打下了基础。在费用控制方面,严格审查施工现场签证,对签证索赔进行了细致的审核。

## 5、协调关系方面:

我们的工作原则是"公正、公平、公开",作为监理人员首先应做到"公正和公平"。协调参建各方关系,做到对施工单位公平。其次是协调业主与施工方的关系要公正,我们既要竭诚为业主服务,在业主与施工方发生冲突时,要站在公正的立场上,协调关系、解决矛盾。例如:在审和签证费用时,以中立的第三方的态度进行严格的审核,签署相对准确的审核意见。

## 6、安全监理工作:

审查了施工单位报送安全管理体系和安全施工方案,监督施工单位建立完善安全管理制度的建设。检查施工单位对施工作业人员实行三级入场教育的情况。与业主联合进行施工用电安全、防高空坠落措施、设备安全等方面的检查,对于施工作业中出现的违反操作规程和安全隐患,一经发现,及时下达整改通知,从而保证了工程质量安全和人身安全。

## 7、严格执行"一办法三手册"

本工程实施过程中严格执行开发区实施"一办法三手册", 首先组织监理组人员学习"一办法三手册"相关内容,掌握 具体要求及具体操作程序。定期检查总包单位的资料填写情 况以及施工现场的实际情况,发现问题及时调整和纠正。

安全用电和安全施工方案等,监理组定期检查督促方案的实施,发现隐患及时下达整改通知,从而保证该项目的施工安全。

2、充分的施工准备是保证工程顺利进行的必要性条件:

提前组织材料进场,特别是需要二次复式的材料更要提前组织进场,一旦材料复式(或加倍复式)不合格,可以为重新更换材料赢得时间,而不至于因材料因素而影响工期。

3、在工程监理过程中,首先要坚持依法办事,以国家有关法律、法规、规范、强制性条文、设计文件、施工、监理合同等作为监理工作的依据和标准,这是监理工作原则性的内容,做到严格监理才能为业主提供满意的产品。

4、坚持"公正、公平、公开"的工作原则,站在公正的立场去监理,不偏袒任何一方,协调工作才能做好。

- 5、按监理工程师的职业道德规范去做,严于律己,树立清正 廉明的形象及威信才能使施工单位对监理诚信诚服,监理工 作就好开展了。
- 6、对监理组人员要不断进行技术、业务学习和交流。使其逐步提高业务水平和工作能力,满足监理工作的需求。
- 7、在合理的范围内,尽自己的最大努力满足业主的需求,让客户满意是监理服务的宗旨之一。

# 工程预验收监理工作报告篇八

xxxx开发区xxxx时尚健身休闲公园6#,建筑面积6358m2

工期20xxxx.12.08至20xxxx.7.27

工程结构, 框架和钢结构。

施工单位[]xxxxxxx设计装饰工程有限公司。

设计单位 Txxxx 国际(xxxx)设计顾问有限公司

勘查单位--xxxx地质工程勘察院。

监理工作就是依据法律法规,规范,合同,设计文件等进行"三控制、两管理、一协调"。由于该项目工期紧,主体结构施工又处于雨季,这就要求该项目的监理工作必须始终是高效优质的,同时要求项目监理组必须以最有力的监理手段,优质高效的监理服务,严格得质量、进度、投资控制,才能确保实现工程进度、质量和投资目标。

1、完善施工单位质保体系和管理体系,确保施工安全和施工 质量 工程项目的实施首先需要施工单位有完善的组织管理机构。 因此,督促检查施工单位建立质保体系和管理体系,并使其在施工过程中,充分发挥管理作用是保证工程顺利进行的基础。

## 2、严把工程材料质量关:

合格的建筑产品首先要有合格的建筑材料,严禁不合格的建筑材料用到工程中,在本工程施工过程中,没有不合格的建筑材料使用到工程中。

## 3、加强工序控制和过程检验:

在施工监理过程中,项目监理组始终遵循的一个原则是强化工序控制,不合格的工序坚决不能进入下一道工序。特别是关键工序、关键部位和隐蔽工程,严格实行工序开工前的控制、过程中的旁站检查、工序完成后的检查验收三个步骤。

在施工过程中,项目监理组要求施工单位实行"三检制",由施工单位把好质量的第一关,施工单位自检合格后报监理检查验收,监理工程师采取巡视、平行检查、旁站等监理手段,对分项、分部工程实行全过程和全方位的检查监督,使得该项目的工程质量始终处于可控制状态。

#### 4、工期和费用控制:

- 1)工期目标制定总体进度计划,然后将进度计划分解到月和周分别制定月进度计划和周进度计划,出现进度计划偏差,及时找出原因,进行相应调整。
- 2)提高工序一次检验合格率。监理组人员坚持日常每日的巡视和平行检查,并提前介入工序检查、验收,发现问题随时解决,大大缩短了工序检验时间。

- 3)强调预控,减少返工。凡是易出质量问题的部位,提前向施工单位下达预控通知,重点部位控制,避免和减少返工。
- 4)由于采取了以上有效的控制措施,从而为实现总工期目标打下了基础。在费用控制方面,严格审查施工现场签证,对签证索赔进行了细致的审核。

## 5、协调关系方面:

我们的工作原则是"公正、公平、公开",作为监理人员首先应做到"公正和公平"。协调参建各方关系,做到对施工单位公平。其次是协调业主与施工方的关系要公正,我们既要竭诚为业主服务,在业主与施工方发生冲突时,要站在公正的立场上,协调关系、解决矛盾。例如:在审和签证费用时,以中立的第三方的态度进行严格的审核,签署相对准确的审核意见。

## 6、安全监理工作:

审查了施工单位报送安全管理体系和安全施工方案,监督施工单位建立完善安全管理制度的建设。检查施工单位对施工作业人员实行三级入场教育的情况。与业主联合进行施工用电安全、防高空坠落措施、设备安全等方面的检查,对于施工作业中出现的违反操作规程和安全隐患,一经发现,及时下达整改通知,从而保证了工程质量安全和人身安全。

## 7、严格执行"一办法三手册"

本工程实施过程中严格执行开发区实施"一办法三手册", 首先组织监理组人员学习"一办法三手册"相关内容,掌握 具体要求及具体操作程序。定期检查总包单位的资料填写情 况以及施工现场的实际情况,发现问题及时调整和纠正。

安全用电和安全施工方案等,监理组定期检查督促方案的实

- 施,发现隐患及时下达整改通知,从而保证该项目的施工安全。
- 2、充分的施工准备是保证工程顺利进行的必要性条件:

提前组织材料进场,特别是需要二次复式的材料更要提前组织进场,一旦材料复式(或加倍复式)不合格,可以为重新更换材料赢得时间,而不至于因材料因素而影响工期。

- 3、在工程监理过程中,首先要坚持依法办事,以国家有关法律、法规、规范、强制性条文、设计文件、施工、监理合同等作为监理工作的依据和标准,这是监理工作原则性的内容,做到严格监理才能为业主提供满意的产品。
- 4、坚持"公正、公平、公开"的工作原则,站在公正的立场去监理,不偏袒任何一方,协调工作才能做好。
- 5、按监理工程师的职业道德规范去做,严于律己,树立清正 廉明的形象及威信才能使施工单位对监理诚信诚服,监理工 作就好开展了。
- 6、对监理组人员要不断进行技术、业务学习和交流。使其逐步提高业务水平和工作能力,满足监理工作的需求。
- 7、在合理的范围内,尽自己的'最大努力满足业主的需求,让客户满意是监理服务的宗旨之一。