最新花海施工组织设计施工组织设计方案 (大全8篇)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。 范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接 下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起 来看一看吧。

花海施工组织设计篇一

工程面积[]xxxxx

工程地点[]xxxxx

- 1、本公司以一流的服务和设计,严格履行合同,精心施工,创造优质的装饰工程。
- 2、工期目标□xxxx

总工程工期[]xxxxx

1、服务目标

信守合同认真协调与各有关方面的关系,理解甲方及有关部门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。

- 1、装饰项目如下:
- 2、清拆工程
- 3、天花工程
- 4、墙面铺设及logo背板安装

- 5、间阁工程
- 6、行门工程
- 7、强弱电工程

a施工平面布置图(另附)。

b施工总平面要求:

- 1、甲方供给办公地点:如甲方不能供给材料仓库,项目经理将自行搭建或借办公地点,另外建立一个易燃品仓库二十平米。
- 2、施工现场所用电,应采用贴合国标规范的铜心电缆三相五线制和单相三线制,电源应从配电房送到工地配电箱,施工用水由甲方供给水源,水源必须满足施工及消防用水需要。
- 3、施工准备工作
- 1)进入施工现场,工地项目管理人员指挥工人清理施工现场场所有的障碍物,搭建配电箱,接好临时照明,方可进行清拆,在清拆过程中,不留下任何渣土,随时清运装进编织袋中,集中堆放,晚上再用垃圾车运走。
- 2) 清拆完毕,组织甲乙双方有关人员再熟悉图纸,参加图纸会审,现场复核,深化施工组织设计,进行施工技术交底,才能施工。
- 1、本工程公司领导十分重视该项目,公司将按项目法施工要求,成立项目经理部,现场组织管理机构。
- 2、工地管理制度:各类标志牌置于醒目处,工人必须统一着装上岗,树立本公司良好的企业形象。施工现场出现垃圾随

时清除到指定地点。消防设施放在醒目处,临时用电有专人管理,配备防火员。

再遵顺合同、守信用、保质量的情景下,本公司实施交叉作业方式。

- 1、本工程先有电工划出要开的槽,由小工进行开弯管、穿线、木工做门及套、石膏板隔断。
- 2、电工顶部线管,铺设完毕,木工进行吊顶施工,水工做上下水管,铺设完毕,由瓦工抹平地面、墙面不平出,进行用水试验三天,如地面漏水必需重新做地面防水。
- 3、顶部工程完毕,油工用石膏粉进行填平接口处,贴上绷带,然后进行批灰、打磨、刷墙漆。
- 4、门、套及柜做完后,油工进行填补钉眼,刮原子灰,打磨、喷漆。
- 5、卫生间闭水试验完成,瓦工进行防水层保护,方能进行铺砖擦缝。
- 6、木工在做完顶部、墙面、门及套柜子、前台,最终二遍之前瓦工进行走道地砖及室内、前台、理石铺装。安装卫生间洁具、门口玻璃安装工作,木工安装墙脚线、电工安装灯具。
- 7、油工再完成所有油活后,在清理地砖、擦缝、清洁直到完 T.。
- 1、施工前木工用水平管找好水平,找到正确的线,依照正确的线进行施工。吊顶、地面平整、门套、电源、插座高度整齐一致。
- 2、顶部施工方法:按照水平线,找好高度用墨斗弹好水平线

用电锤打眼加木塞钉好四周木方,顶部打好眼,加上膨胀螺栓,挂号竿栓38#主龙骨,再勾50付龙骨,调平后,用自攻螺丝上石膏板。

3、门套及门先找好水平,确定所有门套高度后,用电锤在门洞两侧打孔加木塞,用细木板做低衬,再用两层细木板涂上白乳胶找平用5cm自攻螺丝进行加固后,再贴上头板。然后收门套线。门用细木板开出10cm宽条双层涂乳胶每10cm一条做出框架五厘板钉上,再用面板白乳胶进行压制,压制时间为10天确保门不变形。

4、墙面和顶部。

批灰用石膏粉白乳胶掺和填入裂缝等干后贴上绷带,在进行批灰三遍,涂乳胶漆。

5、门套及门框

木工做完后,用原子灰先填补有逢处,然后在满刮两遍进行打磨,喷漆一遍,可能出现没有不平处,在填补打磨、喷漆 五遍,用360#水沙打磨、喷漆3遍,再用1000#水沙打磨,在喷两遍亚光漆结束。

6、水、电工

pvc弯管接头处涂上pvc装也接头胶水进行连接,在槽里面用电锤打孔加木塞,用螺丝拴好钢丝进行pvc管加固,加固后再用水泥填埋直到与墙体持平。水管套丝用麻绳缠好丝牙,涂上清油进行拧接,固定墙体填埋。洁具安装与地面、台面交界处打上白色玻璃胶加以封闭。

7、瓦工工艺

找好水平线, 打毛地面, 用水泥浆涂两遍, 用半干半湿水泥

砂浆铺在地面,打结实平整,然后用水泥浆涂在地砖上,再用批锤敲平用水平尺检查。

8、消防系统施工工艺

依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范[gb50261—96]火灾自动报警系统施工及验收规范[gb50166—92进行施工的。

- 1、安全小组成员,值班记录对安全险患及时整改
- 2、加强施工现场消防管理,消防器材配备齐全,贴合消防要求。
- 3、临时用电,值班电工负责检查用电情景。
- 4、管理技术人员必须持有效证件才能上岗
- 5、施工用电的闸箱必须有漏电保护开关,使用前进行功能检测,合格后方可使用。
- 1、进入现场的管理人员和施工人员,必须佩带胸卡。
- 2、加强材料堆放管理,坚持工地现场畅通无阻。
- 3、各施工班组每一天进行工作面的自我检查。
- 4、定期召开礼貌施工会议,组织有关人员进行全面检查。
- 5、每一天清运堆放垃圾。

认真履行合同,确保工期,进取配合甲方检查指导。按进度 计划正常施工

1、本工程保修一年,在此期间,如工程质量出现问题,本公

司保证贵方同志本公司24小时安排技术人员赴现场抢修并负责修好。

2、本工程保修期内费质量问题,只收取维修成本费用。

花海施工组织设计篇二

1.1编制说明

本施工组织设计是我单位在对xx城市政配套工程六标段进行了认真的现场勘察以及在综合各个方面的因素之后进行的全盘部署。在做到安全和质量有所保障的前提下,进取保证施进度,并在施工中严格按照程序执行,努力做好各个方面的协调工作。至始至终贯彻本公司重质量,保安全,建设一流工程的宗旨,为业主和广大市民供给满意优质的市政工程项目。

1.2编制依据

[]xx城市政配套工程施工图设计》

□xx城市政配套工程招标文件》

□xx城市政配套工程招标答疑文件》

以及招标文件所示有关本工程的技术标准和规范以及我单位从事类似工程的实际施工经验。

- 2. 工程概况
- 2.1工程概况

xx城紧临南湖,场地范围北至机场三路,南抵xx城路,西起丁字桥路,东临珞狮南路,总面积114公顷。依据城市总体规

划,未来的xx城将是一个环境宜人、交通便利的居住新区。城市快速路珞狮南路、主干道丁字桥路沿场地东西两侧经过,与南北向次干道石牌岭路、出版城路、东西向次干道机场三路、武梁路以及支路机场四路[]xx城路共同组成新城内棋盘式路网。路网内道口间距为350~650米,路网密度为5.42kmkm2[]场地范围内现状为大片的鱼塘和藕塘,尚未开发建设。

本工程道路软弱地基处理起点0+035与xx城路连接,止 点1+247与机场三路连接。次路段沿线地质差异较大,根据不 一样的地质条件分别采用抛石挤淤、粉喷桩和清淤换填处理。

2.2主要工程项目工程量

填方[]145575m3

车行道[[23620m2

人行道□12370m2

钢筋砼圆管[]d500398m

钢筋砼圆管□d1000114m

钢筋砼圆管[]d120077m

砖砌圆形雨水检查井: 100025座

砖砌圆形雨水检查井: 15002座

矩形直线雨水检查井: 2座

砼箱涵□2-bh=4.02.31210m

结合箱: 3座

沉泥井: 50035座

箱涵进水口: 1座

承插式钢筋砼排水管□d300405m

承插式钢筋砼排水管□d400498m

承插式钢筋砼排水管□d500429m

承插式钢筋砼排水管□d600313m

承插式钢筋砼排水管□d80025m

砖砌圆形污水检查井: 100051座

砖砌圆形污水检查井: 12503座

砖砌圆形污水检查井: 15001座

竖槽式砼跌水井: 9座

沉泥井: 50036座

- 3. 施工总体部署及安排
- 3.1工程施工人员部署

本公司将选派有经验、有本事的工程施工人员组成项目部,保证工程的顺利完工。项目部组织机构图如下:

项目部组织机构图

3.2施工组织管理及目标

3.2.1工程质量目标

严格按照设计图纸和施工规范进行施工,力争做到一次交工验收合格率为100%,杜绝质量问题,若达不到愿按照我单位对工程质量的承诺理解处罚。

3.2.2工程工期目标

根据此工程的设计规模和业主的要求,在结合我单位的综合施工本事,我方将在业主要求的270天内完成施工任务。若达不到愿按照我单位对工程工期的承诺理解处罚。

3.2.3工程礼貌施工管理目标

我方在施工中将严格执行我市有关礼貌施工的规定,做到礼 貌施工合格工地若达不到愿按照我单位对工程礼貌施工管理 的承诺理解处罚。

3.2.4工程安全施工管理目标

我单位将严格认真的贯彻安全第一的宗旨,在整个施工过程中做到无安全事故发生,进取做好预防工作,到达安全合格工地。若达不到愿按照我单位对工程安全施工管理的承诺理解处罚。

- 3.2施工总平面布置
- 3.2.1施工总平面布置图(略)
- 3.3临时设施
- 3.3.1在施工止点出附近设临时拌合场

- 3.3.2项目部办公室以及施工人员居住房在场地附近搭设,同时根据需要搭设必须数量的工棚。
- 3.3.3施工用电研究在附近租用,并配备必须数量的发电机。
- 3.4施工进度计划安排
- 3.4.1总体指导思想是:交叉平行安排施工,根据业主要求,我单位将在270天完成施工目标。
- 3.4.2劳动力计划和施工进度计划表(略)
- 4. 施工主要工序及技术措施
- 4.1施工前期准备
- 4.1.1技术准备:组织所有管理及施工技术人员,认真熟悉图纸,学习有关规范,了解本工程设计意图、施工特点和特殊工序要求。测量人员做接桩工作,技术、试验及其他管理人员及时到位完成各项准备工作,根据计划安排提出工程用料计划,施工机具计划,明确各类物资进场时间,做好材料试验、报验及厂家资质审查,经过后及时进行加工订货工作。
- 4.1.2设施准备:对进场的大、小型设备进行检查和试运转,保证每一部机械设备能正常运行。及时搞好现场三通一平工作,快速完成临时设施的建设工作。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印

推荐度:

点击下载文档

搜索文档

花海施工组织设计篇三

工程的基本情景,工程性质和作用,主要说明工程类型、使用功能、建设目的、建成后的地位和作用。

施工安排及施工前的准备工作,各个分部分项工程的施工方法及工艺。

编制控制性网络计划。工期采用四级网络计划控制,一级为总进度,二级为三个月滚动计划,三级为月进度计划,四级为周进度计划。

根据场区情景设计绘制施工平面平置图,大体包括各类起重机械的数量,位置及其开行路线;搅拌站、材料堆放仓库和加工场的位置,运输道路的位置,行政、办公、文化活动等设施的位置,水电管网的位置等资料。

施工组织设计的主要技术经济指标包括:施工工期、施工质量、施工成本、施工安全、施工环境和施工效率,以及其他技术经济指标。

花海施工组织设计篇四

项目经理部租用当地房屋,施工队住房、料库、值班室、保安室及其他施工用房均利用现有的房屋,材料进场及车辆出入均能够利用现有便道,周围场地较平整。

2. 施工用水

施工用水采用老虎口水库里的水或打井取用地下水。

3. 施工用电

工程施工用电,附近电力为工业用电,可就近利用,不研究单独设置变压器。

4. 工地排水

设置集水坑将水集中、沉淀、过滤后,利用水泵、临时排水通道排入沟渠,局部水位较高处采用井点降水,重点地段雨季施工采取临时覆盖。

5. 环保及三废处理

本工程拟集中建立垃圾站,并于环保部门联系统一处理,施工中生活废水、施工污水经与有关部门联系征得同意后,排向指定地点,处理效果到达国家规定的三废处理标准后排放,并征得三废主管部门的同意。

花海施工组织设计篇五

【摘要】对铁路工程项目施工来说,施工组织是最基础也是最重要的环节,它直接影响到铁路工程项目的成本以及工期。基于此,本文对铁路工程施工组织设计的内容、特点以及重要性进行了分析,并提出了科学的施工组织设计措施。

【关键词】铁路工程;施工组织;设计原则

施工组织设计是铁路工程施工必不可少的一个环节,同时是施工组织设计在铁路工程施工中也发挥着十分重要的作用,一方面施工组织设计为优化工程设计提供了基础;另一方面,项目成本的预算也需要以此为依据。因此,我们必须要树立正确的施工组织设计意识,做好施工组织设计工作,确保在

工期内将成本降到最低,提高企业的经济效益。

一、施工组织设计的内容

准备工作。在进行施工组织设计工作之前,应当做好充分的准备工作,这不仅是优化配置的有效途径,更是提高施工效率、确保工程质量的重要手段。一般来说,准备工作主要包括工程组织准备、施工调查、技术和现场准备。只有做好施工调查工作,才能确保施工组织方案的合理性、经济性,所以作为施工单位,在正式施工之前,一定要做好全面的、深入的调查工作,对调查结果进行准确、详细地记录,明确施工过程中可能遇到的不利因素。施工单位要根据项目的具体情况有针对性地制定调查方案。如果准备工作不充分,在施工过程中很有可能面临令人措手不及的问题,很可能中断工程施工,进而延长工期,准备工作的作用也就得不到充分发挥。

施工方案。施工组织施工的关键内容在于施工方案,施工方案贯穿整个工程施工的始终,在很大程度上决定了工程的质量和进度。判断施工方案是否科学、合理,一般从以下几个方面考虑:一是技术可行性。施工方案的技术可行性可以将施工的优势充分发挥出来,是维持施工秩序、确保施工顺利进行的重要手段。施工方案必须以工程项目要求为根本。施工方案的文字内容要避免繁琐,以通俗易懂为佳,同时还要便于实施。二是经济合理性。工程成本在很大程度上受到施工组织设计的影响,所以,经济合理性也是施工方案的基本要求。同一工程不同方案,工程预算费用也会存在巨大差别。并且有些资源消耗只是静态投资,而施工方案对动态投资的影响也非常大,所以一定要确保施工方案的经济性和合理性。施工组织设计人员要对影响因素进行充分考虑,比较各种方案,选择技术可行、经济合理的施工方案[1]。

施工安全和施工质量。首先,无论是对铁路工程还是对建筑工程等所有工程来说,施工方案的可行性都会最重要的,铁

路施工方案不仅关系到铁路部门的经济效益,同时也关系到 人们的出行安全,对构建和谐社会有着十分重要的现实意义。 铁路工程是一项极其复杂而又重要的基础设施建设,只有在 多个部门互相配合下,才能保证施工顺利进行,保证铁路工 程质量。所以,各个部门之间要确保施工工作的一致性,协 调运作,只有如此,才能确保整个铁路工程建设系统的安全, 将铁路工程的经济效益最大程度发挥的出来。在施工过程中, 如果没有做好与某个部门的配合,或者在某些环节上出现了 疏忽,都可能影响铁路工程建设的顺利进行,甚至造成重大 人员伤亡事故, 带来的损失不可估量。不安全因素是铁路工 程是施工过程中不可避免的,有些不安全因素是不能避免的, 比如地震、暴雨、台风等,但是也有一些不安全因素是完全 可以避免的,比如施工人员操作不规范、设备故障等等,无 论不安全因素大小,都会给工程建设带来影响。所以这就要 求施工单位在施工之前就要充分考虑可能出现的不安全因素, 并制定有效的预防和解决措施,一旦发现不安全因素及时将 其解除。同时, 作为施工组织设计人员必须高度重视施工安 全,不能抱有任何侥幸心理,将施工安全和质量放在首位, 并且要把安全意识贯穿到整个施工过程的始终。其次,施工 方案要保证施工质量。施工方案的质量保证要有针对性和可 操作性,只有如此,才能将施工安全隐患降到最低。在施工 过程中如果出现质量隐患,会给工程验收带来诸多麻烦,同 时对铁路的使用效果也会产生一定影响,甚至造成重大安全 事故,所以,施工方案要根据工程项目的需要以及其它的工 程建设的客观条件制定工程质量保证措施,以保证工程质量。

二、施工组织设计的特点

1、设计内容多样化

铁路工程本身包含的项目就比较多,不同项目的结构以及对施工技术的要求也各不相同,这也决定了施工组织设计的多样化。所以,施工单位要想在时间、安全、经济的要求下完成项目建设,必须要对项目的实际条件进行考虑,以工程项

目整体为根本,设计出科学的的施工方案,从工程开工阶段 就开始统筹规划施工进度,加强施工过程中各个环节的控制, 确保项目施工顺利进行。

2、施工组设计的起点和标准高

铁路工程项目多种多样,但是它们都有一些共同特点,比如规模大、内容多、分工细致、技术性强等。一直以来我国铁路工程主要以桥涵、路基、隧道、既有线改造工程为主,随着高铁的迅速崛起,铁路工程项目也逐渐增多。铁路工程作为民生工程,不仅关系到广大群众的幸福指数,同时也关系到人们的生命安全。所以施工单位必须要以高起点、高标准的态度对待施工组织设计工作。

3、针对性强

虽然任何项目的施工组织设计都包括对各种资源的全盘规划,但是不同的项目在施工组织设计上还是存在许多差别的,这一点在技术标准、施工规范的体现上尤为明显,工程项目的不同,在标准和规范上也存在很大的差别。这就要求施工单位要以工程项目的具体情况为根本,对重点、难点工程制定专项施工方案,只有如此,铁路施工的安全、质量才能得到保证。

三、施工组织设计的重要性

由于铁路工程项目的不同,因此在施工方法上也并不是统一的。所以在编制施工组织设计时,应当对本工程的情况进行充分调查和研究,在遵循施工工艺的前提下对施工过程进行合理安排,对于各种资源要做到物尽其用,同时还要协调好各单位、各部门的关系,确保工程施工顺利进行。施工组织设计编制分为三个阶段:第一阶段为计划阶段,任务包括对工程性质、规模、工期等进行确定。第二阶段为设计阶段,此阶段设计出来的文件是指导后续施工作业的。第三阶段为

施工阶段,根据施工方案有计划地开展施工作业。铁路工程项目具有一次、固定和不可逆的特征,所以施工组织设计的编制十分重要。如果工程为重点项目,那么施工组织设计起到的就是决定性作用,施工计划必须以施工组织设计为根本;如果工程为一般项目,虽然施工组织设计的作用是同样重要的,但是在对其进行编制时,就需要参考施工计划,与重点项目正好相反。

四、优化铁路指导性施工组织设计的措施

1、从主观上高度重视

编制铁路辅导性施工组织设计,不仅是辅导铁路施工的首要 技术文件,并且还为工程筹资、投资方案完结、铁路单位决 议计划供给根据,也是工程投标、合同签定的重要根据[2]。 作为施工单位领导必须要亲自参与施工组织设计的编制,对 施工组织设计进行严格、细致的审阅和批复。一旦内部条件 或者是外部条件发生变化,要根据变化后情况对施工组织设 计进行及时调整,始终确保施工组织设计的科学性、合理性。

2、准确掌握现场施工环境

在编制施工组织设计之前,相关人员必须亲临现场进行全方位考察,借助现代仪器设备,绘制出精确的项目手册,获取第一手材料,为施工组织设计的编制提供可靠依据。同时,在进行现场考察时,一定要确保考察到位,不能遗漏任何一个与施工相关的内容。

3、合理测定进度指标

平均或偏上水平来确定各项进展目标并核算的,很难做到都符合实际。因而,在实际操作中指导性施工组织规划编制人员应在了解施工图规划文件的基础上,归纳思考进场单位的施工水平和机械化装备水平[3]。

4、采用先进的技术手段

在施工组织设计中,不仅需要考虑各个工序之间的顺利交替,同时还要考虑到在同一地点和时间的情况下,如何安排好多工种立体交叉作业,除了时间的平衡之外,还要考虑到施工现场多种资源的平衡,是一项非常繁杂的系统性工程。近年来,随着计算机技术的不断发展,已经在诸多领域得到了广泛运用,在铁路施工中通过应用计算机网络技术、信息技术,能够加强项目全过程进行管理和控制,当目标出现偏差时及时发出预警,切实提高指导性施工组织设计的指导性[4]。

五、结束语

施工组织设计确实是保证工程顺利施工、顺利完工的技术经济文件,它是保证工程进度、成本、质量和安全的有力措施。所以,我们必须要高度重视施工组织设计,做好施工组织合计工作。一旦条件发生变动,要对施工组织设计进行及时调整和优化,为工程项目顺利施工提供保障,确保工程安全质量。

花海施工组织设计篇六

室内装饰装修施工组织设计方案包括:

- 1、总则
- 2、工程概况
- 3、施工组织指导方针
- 4、现场管理组织机构、劳动力组织
- 5、工程施工方案及施工措施

- 6、机械设备进场计划
- 7、材料进货计划
- 8、施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作
- 9、质量管理措施

花海施工组织设计篇七

安全生产需要有安全管理制度、安全技术措施和安全设施。

- 1、项目部制订安全生产职责制和各项安全生产规章制度做到职责明确,层层落实,齐抓共管,实现全员管理。
- 2、项目经理对整个工程施工安全总负责。
- 3、建立各级的安全生产职责制,职责分担,职责到人。
- 4、施工员负责施工范围内的安全生产,贯彻落实各项安全技术措施。
- 5、安全员负责安全管理和监督、检查。
- 6、操作班组全员建立安全职责。
- 1) 进入工地的全体职工及时进行入场安全教育。
- 2) 定期进行安全教育和新工人上岗教育。
- 3)组织各工种对本工程的实际情景进行安全操作规程学习。
- 4) 下达生产任务时,下达安全生产指标和进行安全技术交底。
- 5)每一天上班由班组长对全班工作进行上岗安全交底。

- (3) 安全设施验收制度对建筑的安全设施加强验收挂牌制度。
- (4) 安全检查制度加强安全检查,提高职工的安全意识,强制落实各项安全措施,及时解决和处理安全事故隐患。
- 1)建立定期的安全检查制度,由项目经理组织有关业务人员,对工地从安全意识、安全制度、安全措施各个方面检查,查后小结评定。
- 2)由工地管理人员主要是施工员,专职安全员及班组长进行周或旬的安全检查,提出整改措施并有记录。
- 3)由工地专职安全员进行日常性安全检查,并做好各项安全资料,及时归档。
- 4)各作业班组结合上岗交底,每一天开展安全检查,保证操作机具及作业环境的安全。

花海施工组织设计篇八

工程面积□xxxxx

工程地点[]xxxxx

- 1、本公司以一流的服务和设计,严格履行合同,精心施工,创造优质的装饰工程。
- 2、工期目标[]xxxx

总工程工期∏xxxxx

1、服务目标

信守合同认真协调与各有关方面的关系,理解甲方及有关部

门对本工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督。

- 1、装饰项目如下:
- 2、清拆工程
- 3、天花工程
- 4、墙面铺设及logo背板安装
- 5、间阁工程
- 6、行门工程
- 7、强弱电工程

a施工平面布置图(另附)。

b施工总平面要求:

- 1、甲方供给办公地点:如甲方不能供给材料仓库,项目经理将自行搭建或借办公地点,另外建立一个易燃品仓库二十平米。
- 2、施工现场所用电,应采用贴合国标规范的铜心电缆三相五线制和单相三线制,电源应从配电房送到工地配电箱,施工用水由甲方供给水源,水源必须满足施工及消防用水需要。
- 3、施工准备工作
- 1)进入施工现场,工地项目管理人员指挥工人清理施工现场场所有的障碍物,搭建配电箱,接好临时照明,方可进行清拆,在清拆过程中,不留下任何渣土,随时清运装进编织袋中,集中堆放,晚上再用垃圾车运走。

- 2) 清拆完毕,组织甲乙双方有关人员再熟悉图纸,参加图纸会审,现场复核,深化施工组织设计,进行施工技术交底,才能施工。
- 1、本工程公司领导十分重视该项目,公司将按项目法施工要求,成立项目经理部,现场组织管理机构。
- 2、工地管理制度:各类标志牌置于醒目处,工人必须统一着装上岗,树立本公司良好的企业形象。施工现场出现垃圾随时清除到指定地点。消防设施放在醒目处,临时用电有专人管理,配备防火员。

再遵顺合同、守信用、保质量的`情景下,本公司实施交叉作业方式。

- 1、本工程先有电工划出要开的槽,由小工进行开弯管、穿线、木工做门及套、石膏板隔断。
- 2、电工顶部线管,铺设完毕,木工进行吊顶施工,水工做上下水管,铺设完毕,由瓦工抹平地面、墙面不平出,进行用水试验三天,如地面漏水必需重新做地面防水。
- 3、顶部工程完毕,油工用石膏粉进行填平接口处,贴上绷带,然后进行批灰、打磨、刷墙漆。
- 4、门、套及柜做完后,油工进行填补钉眼,刮原子灰,打磨、喷漆。
- 5、卫生间闭水试验完成,瓦工进行防水层保护,方能进行铺砖擦缝。
- 6、木工在做完顶部、墙面、门及套柜子、前台,最终二遍之前瓦工进行走道地砖及室内、前台、理石铺装。安装卫生间洁具、门口玻璃安装工作,木工安装墙脚线、电工安装灯具。

- 7、油工再完成所有油活后,在清理地砖、擦缝、清洁直到完工。
- 1、施工前木工用水平管找好水平,找到正确的线,依照正确的线进行施工。吊顶、地面平整、门套、电源、插座高度整齐一致。
- 2、顶部施工方法:按照水平线,找好高度用墨斗弹好水平线 用电锤打眼加木塞钉好四周木方,顶部打好眼,加上膨胀螺 栓,挂号竿栓38#主龙骨,再勾50付龙骨,调平后,用自攻 螺丝上石膏板。
- 3、门套及门先找好水平,确定所有门套高度后,用电锤在门洞两侧打孔加木塞,用细木板做低衬,再用两层细木板涂上白乳胶找平用5cm自攻螺丝进行加固后,再贴上头板。然后收门套线。门用细木板开出10cm宽条双层涂乳胶每10cm一条做出框架五厘板钉上,再用面板白乳胶进行压制,压制时间为10天确保门不变形。

4、墙面和顶部。

批灰用石膏粉白乳胶掺和填入裂缝等干后贴上绷带,在进行批灰三遍,涂乳胶漆。

5、门套及门框

木工做完后,用原子灰先填补有逢处,然后在满刮两遍进行打磨,喷漆一遍,可能出现没有不平处,在填补打磨、喷漆 五遍,用360#水沙打磨、喷漆3遍,再用1000#水沙打磨,在喷两遍亚光漆结束。

6、水、电工

pvc弯管接头处涂上pvc装也接头胶水进行连接,在槽里面用

电锤打孔加木塞,用螺丝拴好钢丝进行pvc管加固,加固后再用水泥填埋直到与墙体持平。水管套丝用麻绳缠好丝牙,涂上清油进行拧接,固定墙体填埋。洁具安装与地面、台面交界处打上白色玻璃胶加以封闭。

7、瓦工工艺

找好水平线,打毛地面,用水泥浆涂两遍,用半干半湿水泥砂浆铺在地面,打结实平整,然后用水泥浆涂在地砖上,再 用批锤敲平用水平尺检查。

8、消防系统施工工艺

依据中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统施工设计及验收规范[gb50261—96]火灾自动报警系统施工及验收规范[gb50166—92进行施工的。

- 1、安全小组成员,值班记录对安全险患及时整改
- 2、加强施工现场消防管理,消防器材配备齐全,贴合消防要求。
- 3、临时用电,值班电工负责检查用电情景。
- 4、管理技术人员必须持有效证件才能上岗
- 5、施工用电的闸箱必须有漏电保护开关,使用前进行功能检测,合格后方可使用。
- 1、进入现场的管理人员和施工人员,必须佩带胸卡。
- 2、加强材料堆放管理,坚持工地现场畅通无阻。
- 3、各施工班组每一天进行工作面的自我检查。

- 4、定期召开礼貌施工会议,组织有关人员进行全面检查。
- 5、每一天清运堆放垃圾。

认真履行合同,确保工期,积极配合甲方检查指导。按进度 计划正常施工

- 1、本工程保修一年,在此期间,如工程质量出现问题,本公司保证贵方同志本公司24小时安排技术人员赴现场抢修并负责修好。
- 2、本工程保修期内费质量问题,只收取维修成本费用。