

最新监控施工安全措施 安全施工方案(通用6篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

监控施工安全措施篇一

a□文明施工目标计划

文明施工是一个施工企业形象最直接的反映，在本工程中，我项目部将严格按照本市有关施工现场标准化管理的内容及相关文件进行布置及管理，避免和消除对周围的影响，并树立我公司的企业形象。

b□组织体系

在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责与权限，建立并保持一套工作程序，对所有参加体系工作的人员进行相应的培训。

c□文明施工方案

(1) 施工现场外堆放料具应有审批手续，料具码放整齐，不超高，并进行围挡，不妨碍交通和影响市容。

(2) 进入施工现场的材料必须按总包单位确定的场地码放，设立标牌，划分相应的责任区，并指定责任人。

(3) 进场料具必须按不同类别、品种、规格码放，不得混放，新旧材料要分开，并有防雨、防潮、防损耗措施。

(4) 对进场料具的品种、规格、质量必须做好验收记录，登记有关的管理台帐。

(5) 现场各种料具应分规格，新旧码放整齐、牢固，做到一头齐、一条线，成垛、成行，胶粉料高度不得超过1.5米，乳液材料码放高度不得超过1米，应做好防雨、防晒、防冻、降温措施。

(6) 一切料具严禁从高空抛落，防止料具损坏，人员伤害确保料具完好。

(7) 搅拌台前要求干净、整齐，防止扬尘，下班要及时清洗搅拌机。

(8) 现场施工临水、临电要有专人管理，不得有长流水、常照明。

(9) 工人操作地点和周围必须清洁整齐，作到活完场清，施工垃圾集中存放，同时分拣回收清运出场，余料及时回收清退。

(10) 施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料具，动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设和埋设整齐。

(11) 施工现场严禁吸烟、严禁随意大小便。

d□文明施工检查

(1) 检查时间安排：项目经理部每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，公司每月对项目进行一次大检查，检查情况填入当日的施工日志。

(2) 检查内容：文明施工方案执行情况和达标情况。

(3) 奖惩制度：为了鼓励先进，鞭策后进，对每次检查中得分好的进行奖励，做得差的进行惩罚并督促其改进。

e□管理制度

每周开一次“文明施工和环境保护”的工作例会，总结前一阶段的文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的文明施工和环境保护管理工作。

f□文明施工措施

(1) 执行建委、业主及公司要求，实行项目管理制度。

(2) 注意搞好现场各兄弟单位之间的团结协作，作好互谅互让，讲文明、讲礼貌、不吵架、不打架、遵守纪律。绝对服从项目部现场管理。

(3) 加强对员工的文明施工教育，每周最少一次的质安例会，对现场文明的总结，并与经济挂钩，实行惩罚制度。

(4) 对不遵循章法的伪劣施工者，质安员有权立即将其解聘出场；结合季度质安评优工作，推动施工文明建设。

g□文明施工制度

(1) 贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场各项管理工作。

(2) 施工现场管理要体现企业精神面貌，管理面貌，施工面貌，文明施工现场要讲究社会效益。

(3) 开展综合治理和环境保护。开展文明施工教育，加强治安与保卫，加强成品保护和环境保护。

(4) 建立文明施工安全生产管理网络，进行科学的施工平面设计。

二、环境保护管理

(1)、以“文明施工，保护我们的生存环境”为宗旨，积极贯彻执行国家和本市颁布的环境保护法规，建立可靠的措施和以工地负责人为主的领导机构，对工地和劳务人员住地设施有效的保护环境的工作，使本单位达到市文明单位，以使本工程给政府和附近居民留下美好印象。

(2)、进场前，我们即会对周围市政设施作一详细调查，并办理相关手续和安排工地污水排放管道的位置，进场后，可立即完善。

(3)、加强对人员的环保知识教育，严格控制人为噪声最大限度的减少噪声扰民。合理安排施工工期，对施工人员加强文明施工教育，控制噪声污染。

(4)、现场道路进行硬化处理，路下埋设排水管。设专人检察处理出厂车辆，防止车辆、机器出场时将泥泞和废物遗洒在路上。同时，任何进出车辆应有防止遗洒的覆盖、捆绑措施，以防遗洒在路上。散装细颗粒材料施工人员要轻拿轻放。

(5)、为防止大气污染，施工道路每日洒水两次，防止尘土飞扬伙房一律使用燃气，杜绝烟尘污染。

(6)、各项材料均按指定地点、按相应要求码放整齐，同时有利于材料的保管、发放。

(7)、楼层施工垃圾严禁下抛，要袋装集中运到楼下；现场设垃圾分检站，分检后的垃圾随时清运。

(8)、竣工后，及时清理现场，将所有货棚、车间、办公室、

剩余材料等运出现场。

(9)、现场设专人负责洒水以防尘，对多尘材料需采取措施方可进行运输。现场搅拌站应设沉淀池，增加防尘设施。

(10)、核心产品外保温专用粘结剂、镀锌钢丝网、聚苯板、抗裂剂均为绿色环保产品，VOC含量远低于国家标准，不含铅、汞等对人体有害物质。

(11)、施工现场剩余的材料均由我们完全回收，绝不给施工现场造成污染。

三、环境卫生管理：

(1)、在现场树立“建立美好的工作生活环境、大家齐动手”的观念，每位职工负责将自己的办公室始终保持清洁，有序，生活区设专人打扫，生活垃圾及时清理。

(2)、现场食堂应设一名工地领导主管卫生，食堂的设置需经卫生防疫部门审查、批准，严格执行食品卫生法和炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。

(3)、伙房内外要整洁，炊具用具要干净、清洁，无腐烂变质食品，操作人员上岗穿清洁的工作服并保持个人卫生。

(4)、施工现场内的厕所没有专人保洁，每天早晚各清洗一次。

(5)、对施工现场所有能应用的空地实行绿化、美化，将施工现场创造成优美的花园式工地。

安全施工方案范文锦集五篇

安全施工方案范文锦集六篇

【热门】 施工方案范文锦集六篇

冬季施工方案范文锦集八篇

【精品】 施工方案范文锦集九篇

【实用】 施工方案范文锦集九篇

精选施工方案范文锦集六篇

【精品】 施工方案范文锦集五篇

监控施工安全措施篇二

通过全面、系统的建筑施工安全生产大检查，进一步落实企业安全生产主体责任，全面检查工程建设、建立和施工等参建单位、燃气单位在安全生产中的行为和施工现场隐患排查治理情况，及时排查和消除安全隐患，有效遏制安全生产事故的发生，促进全县近期建筑安全生产形势的持续稳定好转。

检查小组办公室设在局安监站，负责日常协调工作及应对突发事件发生。

(一)检查范围：全县在建的房屋建筑和市政基础设施工程、燃气经营单位。

(二)检查主要内容

1. 有关国家、省、市工程建设安全生产法律法规、规章制度、标准规范贯彻执行落实情况。

2. 施工企业各项制度建立执行情况，重点检查是否每月不少于一次的安全检查记录，领导带班值班制度执行情况。

3. 施工现场项目负责人、三类人员、特种作业人员持证上岗情况。
4. 工程安全报监手续和意外伤害保险手续办理情况。
5. 建筑施工现场起重机械产权备案、安装告知、安全检验情况，各类安全防护装置管理情况。
6. 危险性较大分部分项工程的方案编制审查、专家论证情况。
7. 脚手架、“三宝”、“四口”防护、施工现场临时用电、各类机具安全使用、临时设施及现场消防安全管理情况。
8. 现场安全文明施工情况，尤其是扬尘治理各项措施的落实情况。
9. 燃气气质、加臭量等情况；燃气储配、灌装厂站安全状况，主要包括防火间距，压力容器检验，安全保护设施、消防设施、防雷设施、安全监控装置设置及运行。
10. 热源、热力站安全情况，包括燃料存放、运输情况；锅炉情况；热源、热力站水处理、设备等辅助设备情况；热源、热力站阀门、仪表、报警器、电器等系统情况。

本次大检查自本日起截止7月上旬，采取企业自查、县主管部门检查、全面总结的方式进行，共分三个阶段进行：

一是企业自查自纠阶段（4月28日-5月20日）。全县各建设、施工、监理及相关单位根据本方案的要求，组织人员针对在建的工程项目开展一次全面的安全生产大检查，自查自纠安全隐患，确保安全生产。要求各企业将本公司在建工程一览表及自查自纠情况务必于30日前上报检查小组办公室且另存本公司待查。

二是监督检查阶段（5月21日-6月20日）。在各施工企业不断自检的基础上，县城乡建设局将组织专项检查组采用定期和不定期的方式对在工地安全生产进行检查。

三是全面总结阶段（6月21日-7月）。各施工企业要总结经验，查找不足，健全重大隐患排查治理及重大危险源监控制度，建立健全长效工作机制，使建筑施工安全监管工作实现制度化、规范化、经常化。

（一）加强领导，迅速行动。要深刻认识开展此次大检查的重要意义，把本次大检查活动作为当前安全生产工作的重中之重，采取强有力的措施，切实加强安全监管，严格按照设计施工。各单位要立即行动起来，采取措施迅速落实到每个工程。各企业负责人要切实负起第一位的责任，迅速组织开展全面、细致的自查自纠。

（二）突出重点，注重实效。各施工企业要突出重点，加强监督检查和业务指导，及时掌握了解所负责工程安全生产的有关情况，研究解决存在的问题，制定下一步工作措施、计划。

各施工企业应及时总结活动经验、做法及存在问题，以书面及电子邮件形式将各阶段工作情况按期上报“全县建设领域安全生产百日攻坚专项治理活动”工作领导小组办公室。

安全施工方案范文合集七篇

关于冬季施工方案范文合集九篇

关于安全方案范文合集七篇

安全施工方案本站合九篇

安全施工方案范文锦集五篇

安全施工方案本站合五篇

安全施工方案范文汇总六篇

监控施工安全措施篇三

- 1、严格执行各项安全规章制度和操作规程的规定，遵守安全声查的“六大纪律”，呀您任何人、任何时间坐井架吊篮。
- 2、所有的施工用电均要执行“三相四线制”及三级安全保护制，做到一机、一闸、一刨花，严禁不懂电器的人乱接电线及开动机械。
- 3、对新工人进场要进行安全技术教育，做到三级教制（即分公司、项目部、班组），牢固树立“安全第一，预防为主”的安全思想，对电工、焊工、起重司机、操作工、架子工等特殊公众进行特殊工种培训后，持证上岗。
- 4、认真落实现场防火安全责任制，做到三级防火责任制（公司、分公司、）项目部，食堂宿舍，临时设施每100平方米配2只常规灭火器。建立明火动用制度，做好审批工作，操作时带好“两证”（特殊工作操作证、动火审批许可证）、一器（灭火器），落实动火监护人。
- 5、沿建筑物四周平面位置搭好安全挑及安全防护棚，棚顶须双层铺设，从二层楼面起设置安全网，往上每隔四层设置一道，同时再设一道随施工高度提升的安全网。外高内低，每隔3米设支撑，立网高出施工层1米以上，网之间拼缝严密，空隙不大于10厘米。
- 6□□a□□“三宝”指：安全帽、安全带、安全网。“四口”指：安全通道口、楼梯口、预留洞口及坑井、电梯口。

□b□□正确使用好劳保用品。

□c□现场进出大门应有“进入施工现场必须戴安全帽”标语。安全帽按使用规范佩带，系好帽带，不准乱抛、乱扔、用于坐和垫，不使用缺带或破损的安全帽。

□d□按要求配备安全带，高空作业时必须系好安全带，使用时应高挂低用，高挂在牢固可靠的物体上，使用后由专人负责妥善保管，经常检查，如发现有霉变、硬脆、断裂等现象应及时更换。

□e□啊要求设置安全网，其质量必须符合安全监督站认可的牌子的产品，网上面要有合格标签。网搞出施工层1.2米以上，网与网之间拼接严密，空隙不大于10厘米。

□f□现场注重临边“四口”防护，防护栓应采用红、白相间油漆的钢管做防护材料。

□g□楼梯踏步及平台临边设牢固的临时防护栏杆或篱笆。

□h□预留洞口坑井的防护要有严密的防护盖板，1.5米以上的洞口四周，设两道防护栏杆，洞口上张挂安全网。

□i□建筑物出入口、安全通道口、临近施工区域，对人或物构成威胁的地方和机械设备，搭设双层防护棚，棚宽大于同道口，棚上铺双层防护脚手片。

□j□各进出洞口挂设安全标牌。

□k□阳台、楼面、屋面等临边防护必须设两到防护栏杆或高挂安全网封闭严密。

□l□施工楼层临边维护，采用填充墙砌至窗台进行维护或双道拉杆防护。

7、井架的搭拆：

□a□附墙井架的底座必须安置在坚硬的地基上，必须使用轧桩轧牢底座，轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。

□b□井架应用钢性支撑，与建筑物牢固连接，井架附属墙杆不得附着在脚手架上。

□c□井架的立柱应垂直稳定，其垂直偏差不超过高度的千分之一，接头应相互错开，同一平面上的接头不应超过2个，井架导向滑轮与卷扬机和绅筒的距离应不大于卷筒长度的20倍。

□d□井架运输通道宽度不小于1米，搁置点必须牢固，通道两边必须设防护栏杆，并装有安全门或安全栅栏。

□e□井架低层周围及通道口必须装设双层隔离防护栅，井架四周栓好安全网。

□f□井架必须装设可靠的避雷和接地装置，卷扬机单独接地并设防雨罩，卷扬机应采用点动开头。

□g□井架吊篮必须装有防坠装置、冲顶限位器和安全门，吊篮两侧装有安全网片，高度不得大于1米，防止手推车等物翻落。

□h□井架吊篮与每层楼面必须有醒目的信号装置或标志。

□i□井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁随意拆除。

□j□拆除井架应先对下道的支撑加固。

□k□搭拆井架设警戒区，并指定专人负责，操作人员必须佩带安全带。

现场管理：

1、制定“文明施工、安全生产检查制度”、“施工现场奖罚

制度”、“宿舍管理制度”、“施工现场治安保卫制度”、“消防管理及检查制度”等现场规章制度，建立现场文明施工管理小组。

2、泥工、木工、钢筋工、机械工、电工、架子工等特殊工种培训持证上岗。

3、现场配备急救箱和常用急救药物，夏天发放防暑药品。

4、在现场办公室门前设置二只灭火器，食堂配备二只灭火器，木工间设二只灭火器，集体宿舍每幢每层设二只灭火器，仓库配备二只灭火器，施工现场每操作层配备灭火器二只。

安全施工方案范文合集七篇

关于冬季施工方案范文合集九篇

关于安全方案范文合集七篇

安全施工方案本站合五篇

安全施工方案范文汇总六篇

安全施工方案范文锦集六篇

监控施工安全措施篇四

a□文明施工目标计划

文明施工是一个施工企业形象最直接的反映，在本工程中，我项目部将严格按照本市有关施工现场标准化管理的内容及相关文件进行布置及管理，避免和消除对周围的影响，并树立我公司的企业形象。

b□组织体系

在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责与权限，建立并保持一套工作程序，对所有参加体系工作的人员进行相应的培训。

c□文明施工方案

(1) 施工现场外堆放料具应有审批手续，料具码放整齐，不超高，并进行围挡，不妨碍交通和影响市容。

(2) 进入施工现场的材料必须按总包单位确定的场地码放，设立标牌，划分相应的责任区，并指定责任人。

(3) 进场料具必须按不同类别、品种、规格码放，不得混放，新旧材料要分开，并有防雨、防潮、防损耗措施。

(4) 对进场料具的品种、规格、质量必须做好验收记录，登记有关的管理台帐。

(5) 现场各种料具应分规格，新旧码放整齐、牢固，做到一头齐、一条线，成垛、成行，胶粉料高度不得超过1.5米，乳液材料码放高度不得超过1米，应做好防雨、防晒、防冻、降温措施。

(6) 一切料具严禁从高空抛落，防止料具损坏，人员伤害确保料具完好。

(7) 搅拌台前要求干净、整齐，防止扬尘，下班要及时清洗搅拌机。

(8) 现场施工临水、临电要有专人管理，不得有长流水、常照明。

(9) 工人操作地点和周围必须清洁整齐，作到活完场清，施工垃圾集中存放，同时分拣回收清运出场，余料及时回收清退。

(10) 施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料具，动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设和埋设整齐。

(11) 施工现场严禁吸烟、严禁随意大小便。

d□文明施工检查

(1) 检查时间安排：项目经理部每周对施工现场作一次全面的文明施工检查，公司每月对项目进行一次大检查，检查情况填入当日的施工日志。

(2) 检查内容：文明施工方案执行情况和达标情况。

(3) 奖惩制度：为了鼓励先进，鞭策后进，对每次检查中得分好的进行奖励，做得差的进行惩罚并督促其改进。

e□管理制度

每周开一次“文明施工和环境保护”的工作例会，总结前一阶段的文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的文明施工和环境保护管理工作。

f□文明施工措施

(1) 执行建委、业主及公司要求，实行项目管理制度。

(2) 注意搞好现场各兄弟单位之间的团结协作，作好互谅互让，讲文明、讲礼貌、不吵架、不打架、遵守纪律。绝对服从项目部现场管理。

(3) 加强对员工的文明施工教育，每周最少一次的质安例会，对现场文明的总结，并与经济挂钩，实行惩罚制度。

(4) 对不遵循章法的伪劣施工者，质安员有权立即将其解聘出场；结合季度质安评优工作，推动施工文明建设。

g□文明施工制度

(1) 贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场各项管理工作。

(2) 施工现场管理要体现企业精神面貌，管理面貌，施工面貌，文明施工现场要讲究社会效益。

(3) 开展综合治理和环境保护。开展文明施工教育，加强治安与保卫，加强成品保护和环境保护。

(4) 建立文明施工安全生产管理网络，进行科学的施工平面设计。

二、环境保护管理

(1)、以“文明施工，保护我们的生存环境”为宗旨，积极贯彻执行国家和本市颁布的环境保护法规，建立可靠的措施和以工地负责人为主的领导机构，对工地和劳务人员住地设施有效的保护环境的工作，使本单位达到市文明单位，以使本工程给政府和附近居民留下美好印象。

(2)、进场前，我们即会对周围市政设施作一详细调查，并办理相关手续和安排工地污水排放管道的位置，进场后，可立即完善。

(3)、加强对人员的环保知识教育，严格控制人为噪声最大限度的减少噪声扰民。合理安排施工工期，对施工人员加强

文明施工教育，控制噪声污染。

(4)、现场道路进行硬化处理，路下埋设排水管。设专人检查处理出厂车辆，防止车辆、机器出场时将泥泞和废物遗洒在路上。同时，任何进出车辆应有防止遗洒的覆盖、捆绑措施，以防遗洒在路上。散装细颗粒材料施工人员要轻拿轻放。

(5)、为防止大气污染，施工道路每日洒水两次，防止尘土飞扬伙房一律使用燃气，杜绝烟尘污染。

(6)、各项材料均按指定地点、按相应要求码放整齐，同时有利于材料的保管、发放。

(7)、楼层施工垃圾严禁下抛，要袋装集中运到楼下；现场设垃圾分检站，分检后的垃圾随时清运。

(8)、竣工后，及时清理现场，将所有货棚、车间、办公室、剩余材料等运出现场。

(9)、现场设专人负责洒水以防尘，对多尘材料需采取措施方可进行运输。现场搅拌站应设沉淀池，增加防尘设施。

(10)、核心产品外保温专用粘结剂、镀锌钢丝网、聚苯板、抗裂剂均为绿色环保产品□voc含量远低于国家标准，不含铅、汞等对人体有害物质。

(11)、施工现场剩余的材料均由我们完全回收，绝不给施工现场造成污染。

三、环境卫生管理：

(1)、在现场树立“建立美好的工作生活环境、大家齐动手的观念，每位职工负责将自己的办公室始终保持清洁，有序，生活区设专人打扫，生活垃圾及时清理。

(2)、现场食堂应设一名工地领导主管卫生，食堂的设置需经卫生防疫部门审查、批准，严格执行食品卫生法和炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。

(3)、伙房内外要整洁，炊具用具要干净、清洁，无腐烂变质食品，操作人员上岗穿清洁的工作服并保持个人卫生。

(4)、施工现场内的厕所没有专人保洁，每天早晚各清洗一次。

(5)、对施工现场所有能应用的空地实行绿化、美化，将施工现场创造成优美的`花园式工地。

监控施工安全措施篇五

为了全面、细致的预防和遏制京沈客专联调联试施工中各类事故的发生,确保联调联试施工和各类工程列车行车安全,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本施工方案。方案编制依据如下:

- 1、《铁路营业线施工安全管理办法》(《建设管理制度□20xx年)
- 2、《工程列车运行期间行车与施工安全管理办法》(《建设管理制度□□20xx)下)
- 3、京沈公司下发的“沈阳局集团公司关于印发《京沈客专综合试验、联调联试期间施工管理办法》的通知征求意见稿”

京沈客专辽宁段zf-1标共设5座车站，具体情况为：

北票东位于辽宁省北票市，站房中心里程为dk454+650□站台雨棚总覆盖面积7200m²，覆盖宽度为8.0m,结构形式为单柱双悬挑，每侧挑出长度4.0m□站台为2台4线形式。基本站

台 $450\text{m}\times 8\text{m}\times 1.25\text{m}$;二站台 $450\text{m}\times 8\text{m}\times 1.25\text{m}$ 通过1条旅客地道组织进出站人流。

朝阳北站位于辽宁省朝阳市，朝阳北站站站房中心里程为dk417+400站台雨棚结构形式为框架结构，覆盖总面积为 15862.86m^2 ，一站台覆盖面积为 5314.49m^2 ，二站台覆盖面积为 5256.21m^2 ，三站台覆盖面积为 5292.16m^2 。站台雨棚覆盖长度为 450m 站房与通道之间玻璃雨棚面积为 1380.76m^2 。站台设计规模为3台8线形式（无基本站台）。一站台 $450\text{m}\times 12\text{m}\times 1.25\text{m}$;二站台 $450\text{m}\times 12\text{m}\times 1.25\text{m}$ 三站台 $450\text{m}\times 12\text{m}\times 1.25\text{m}$;通过2条旅客地道组织进出站人流，1条货运通道。

奈林皋站位于辽宁省朝阳市朝阳县东大道乡奈林皋村，站房中心里程为dk378+610车站总规模为二台四线；站台尺寸为 $450\text{m}\times 8.0\text{m}\times 1.25\text{m}$ 站台柱雨棚覆盖长度为 450m 站台铺装面积 7200m^2 ，雨棚覆盖面积 8801m^2 ，设旅客地道一座，净宽 8m 净高 4.0m

喀左站中心里程为dk348+410车场总规模为2台6线；设置 $450\text{m}\times 12\text{m}\times 1.25\text{m}$ 站台2座。设 8m 宽进出站地道2座。站台上设置等长宽的有柱雨棚。站中心轨顶高程为 354.8272m 站台面距离轨面高差为 1.25m 地道层 1732.98m^2 ，雨棚覆盖面积 10590.6m^2 ，站台铺装面积 10590.6m^2 。

牛河梁站位于辽宁省凌源市，中心里程为dk313+460车场总规模为二台四线，设置 $450\text{m}\times 8\text{m}\times 1.25\text{m}$ 站台2座。站台上设置等长宽的有柱雨棚，站台面距轨顶 1.25m 轨顶高程为 420.273m 雨棚覆盖面积为 7200m^2 ，站台铺装面积为 7200m^2 。

1、项目部提前将3日施工计划上报京沈公司联调联试指挥部调度处。经批准后,任何人不得随意改变,承担施工任务的各站必须认真组织作业队伍做好准备工作,在施工中加施工管理,

确保准时准点完成施工任务,以确保铁路运输安全。

2、项目部设专职人员与京沈公司站房指挥部及上级主管部门进行联系、沟通,各站工作小组由工区经理、工区总工、驻站联络员、现场防护员、安全员组成。

3、充分完善施工安全保证体系,严格安全责任制。

1)项目经理作为联调联试施工总体负责人,对该项施工的安全工作全面负责。

2)工区经理必需认真落实安全措施并经常对现场技术、管理及作业人员进行遵章守纪的教育,切实做到令行禁止。

4)驻站联络员,现场护员必须严格按照作业标准,尽职尽责地完成各自的工作。

5)各班组长必须认真做好作业人员的日常管理,切实做好班前安全教育。

4、加强安全教育、培训工作,提高全员的安全意识,切实做好班前安全教育。

1)对参加联调联试施工的全体技术人员和各类管理人员,施工前组织学习《铁路工程施工安全技术规程》、《铁路营业线施工及安全管理办法》、《工程列车运行期间行车与施工安全管理办法》等文件,并经考试合格后方准上岗。

2)对参加联调联试施工的作业人员,进行铁路安全规则的教育工作,并组织安全考试,考试合格人员方准上线作业。

3)项目经理、安全总监、安全、技术、质量负责人,须经京沈公司组织的联调联试施工安全培训并合格取证。

4)现场安全员、防护员、施工班组长须经京沈公司组织的培

训并持证上岗。

5) 特种作业人员必须做到持证上岗。

6) 项目部安质部门应根据《铁路工程施工安全技术规程》、《铁路营业线施工安全管理办法》等文件有关规定，制定安全技术操作规程，并向施工人员进行安全交底。

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针。安全目标“四杜绝，一确保”。

- 1、杜绝责任险性及以上重大事故；
- 2、杜绝工程建设四级以上重大事故；
- 3、杜绝责任从业人员死亡及以上事故；
- 4、杜绝责任火灾，爆炸重大，大事故；
- 5、确保行车及施工安全。

组长：

副组长：

组员：

建立项目经理部，各职能部门、各站负责人和施工班组四级安全组织体系，严格执行。制定各项安全制度，安全系统管理，保证令行畅通。成立以项目经理部，部门负责人、各站负责人和班组负责人为组长的各级安全生产领导小组。项目经理部所属各站设专职安全工程师，班组设安全员，负责安全生产，制定安全管理办法及有关施工安全规则，加强安全教育和安全检查工作，确保施工生产安全。

1、项目经理, 安全生产工作第责任人

- 1) 负责领导班子成员的安全生产职责分工, 并按时检查其安全生产职责履行情况, 积极支持分管安全生产的安置部门开展安全生产工作。
- 2) 把安全生产列入议事日程, 定期召开安全生产会议, 分析本项目部安全生产形势, 讨论、解决安全生产存在的问题, 安排下一步安全生产工作。
- 3) 在计划、布置、检查、总结、评比生产时, 同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
- 4) 建立、健全安全监督机构, 充实安全监督人员, 根据国家法律法规规定按作业人员人数比例备专职安全员, 保持相对稳定支持安质部门和安全监督人员开展工作。
- 5) 对事故隐患整改和改善劳动条件的安全技术措施, 要在技术、资金、物资上给予保证, 对重大事故隐患要限期整改, 要落实责任人。
- 6) 审批和执行各项安全生产规章制度。在检查生产的同时, 进行安全检查, 检查各项安全生产规章制度的执行情况, 消除事故隐患, 推广安全生产先进经验, 制止违章指挥、违章作业。
- 8) 定期召开安全生产会议, 总结交流安全生产先进经验, 表彰安全生产先进单位和先进个人。严格把好评先关, 执行一票否决权。发生死亡和重伤事故的作业队伍不得评为先进集体, 事故责任者不得评为先进个人, 对事故预防工作有突出贡献的要给予重奖, 对事故责任者要给予处罚。
- 9) 加强各专业队伍工作中的安全生产管理, 严格执行各专业工程安全生产管理制度, 确保安全生产。

10) 认真执行新工人入场“三级安全生产教育”及对调换工作岗位,使用新设备、新技术的人员进行新岗位安全生产技术教育,增强自我保护意识,对不执行的队伍和部门要追究责任。

11) 负责组织本项目部重大事故的应急救援,执行“四不放过”的原则组织对事故的调查处理。

2、各工区经理、安全总监,负责分管联调联试施工现场的安全管理。

1) 严格贯彻执行国家和上级机关颁发的各项安全生产方针政策、法令法规和规章制度,坚持“安全第一,预防为主”的方针,禁止违章指挥和违章作业。

2) 认真贯彻“管生产必须管安全”的原则,在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3) 认真执行上级安全主管部门发布的安全生产方针目标,督促标段、班组做好安全目标分解工作,并检查实施情况。

4) 参加项目部定期的安全生产检查,分析现场安全生产状况,对查出的事故隐患,采取防范措施,及时整改。

5) 坚持对所有作业人员进行安全生产教育,未经安全生产教育考核和考试不合格的任何人员,不得上岗作业。

7) 有权制止违章指挥和章作业,让生产服从安全,确保安全生产。

3、安质部部长,负责项目部日常安全管理工作。

5) 组织开展安全生产活动,进行安全和宣传教育,共同营造安全生产氛围;

8)对特种设备持证使用和特种作业人员持证上岗进行监督检查;

9)负责项目部安全工作的日常运行,确保施工物资、设备、材料、工具的安全;

4、驻站调度员

负责在规定的期限内向站房指挥部调度室申报项目部当月施工计划,并每日申报本项目部次日上线的施工时段和工点及时把批复的调度命令通过电话员传达给现场施工负责人、施工员、安全员、作业队。

5、防护员

6、各施工班组负责人

2)领导班组开展安全生产活动,组织员工自觉学习安全生产操作规程,教育员工正确使用个人劳动保护用品,随时进行监督检查。

3)对所辖施工现场的设备等周围的不安全因素设置围栏和放置安全信号标志,机械设备安全防护装置及安全措施和各种施工设施进行检查验收,合格后方可交员工使用。

4)开好班前安全会议,做好施工前的技术交底工作,进行安全生产自检,做好前后班的安全交接工作,并做好记录。

5)服从项目部专职安全员的业务指导和建议,落实安全技术措施,做好记录,汇总上报。

6)经常检查施工现场的安全生产状态,发现问题及时解决,一时不能解决的和自己无法解决的安全隐患问题,要采取临时措施并及时上报。

7) 本工区发生工伤事故, 要立即组织人员进行抢救, 及时上报领导, 保护好施工现场, 组织全体人员认真分析事故原因, 吸取教训, 采取安全措施, 稳定班组员工思想, 防止类似事故重复发生。

9) 有权拒绝违章指挥, 对强迫员工违章作业的人员, 有权越级上报。

1、严格按照申报的工点在规定的时段和施工范围内完成计划内的联调联试施工。绝不擅自扩大施工范围和拖延申点时间。

2、施工中对既有设施及线缆采用可靠的防护措施, 防止施工中造成损坏。施工中接受京沈公司行车组织及设备管理部门的监督检查, 对设备单位提出的要求和问题严格执行, 及时整改。建立良好的安全相互监督机制, 确保施工安全。

3、及时召开安全总结会, 不断总结和提高安全管理水平。

4、不同时期组织有关人员按期召开施工生产安全会议, 对前一阶段施工安全出现的问题及时总结, 并制定预防和整改措施, 对管理工作好的给予表彰奖励, 对存在问题的给予处分, 切实加强各级安全管理机构的作用, 达到提高安全整体管理水平和预防问题的出现。

根据联调联试施工特点, 以下内容为安全控制重点, 必须严格监控:

1、联调联试期间各站楼梯进行全面封闭(封闭位置在楼梯上端口站台处), 项目部派人员巡守。

2、对影响行车安全的线路通畅必须得到确保, 所有材料、机具和物品不得堆放和遗弃在站台面上。

3、施工过程中, 既有设备和接触网、各类电力、通号线缆不

得侵损和破坏如有则必须及时上报, 现场值守等待处理)。

4、加强施工现场用电和防触漏电管理, 专业电工使用发电设备和维护电路安全。遵守“行车不施工, 施工不行车”铁律, 按照批复的调度命令安排施工。

1、各施工工点在施工范围两端各1200米处设置防护员, 并按规定配备防护用品和有效的通讯设备, 保持联络通畅, 防止闲杂人等靠近, 发现险情及时报告和通知作业人员规避风险。

3、正确配置作业人员劳动保护用品, 线上人员穿戴反光衣, 头戴不混淆铁路行车专用信号颜色的安全帽, 使用绝缘手套和防滑绝缘鞋。

4、文明施工, 不得随地大小便, 尤其是不得洒滴各类电缆等设施, 防止触电事故发生。

5、专业电工使用小型发电机, 正确接线和收放电缆, 安装接地、漏电保护。所有照明电缆和工具电缆过障时应下穿钢轨, 严禁上跨, 以防意外过车。

6、严格遵守调度命令, 在规定的的时间、规定的地点, 做规定的施工内容。“行车不施工, 施工不行车”。

7、每天上线前必做安全交底, 记录各人随身物品、工具, 下线前检查物品、工具数量, 不得遗失于线上, 造成行车安全隐患。机具抬放于防护墙外侧。不得超过防护墙高度。

8、严禁从线下忘下抛掷物品, 以防坠物伤人。

9、材料、机具和工具类物品严禁用起重设备吊至线上, 必须从各应急通道口楼梯, 人工抬至上线, 然后水平运输, 严防接触网挂断事故。

10、上站台的燃油、机油仅供作业机具使用，不得存储，不得做取暖、明然使用。站台杜绝明火。

监控施工安全措施篇六

第一节项目名称、性质、规模和地理位置。

项目名称一般应采用工程合同中的单位工程名称，尽量做到与工程合同保持一致；

工程地理位置指工程所在地。

第二节工程的建设、设计（建筑设计和幕墙设计）、监理和总承包等相关单位的情况。

第三节工程承包或分包工程范围和内容。按照合同规定的工程范围和内容表述。

第五节工程施工条件。重点说明与幕墙工程施工和专项方案编制相关的现场条件，如：

- 1、主体结构施工计划进度与实际进度；
- 2、甲供材料、设备计划和实际到货情况；
- 3、现场预埋件安装分工与实际预埋进度；
- 4、现场脚手架种类，脚手架搭、拆和使用管理分工与实际进度；
- 5、采用吊篮脚手架情况
- 6、现场临时水、电布置和分工（重点是临时用电）；
- 7、其他（周边环境、临时设施等）

上述现场施工条件，要求提供现场最近施工的图文资料。

第一节各立面幕墙设计描述（主楼、裙楼分别描述，如项目为建筑群，则应分单位工程描述）。

第二节各种类型幕墙使用部位及工程量，可按下列类型分别介绍：

1、按施工方法分为构件式、单元式、小单元式幕墙。

2、按面板材料分为玻璃、石材、金属等幕墙。

3、按构造和支承方式分：

（1）框支承玻璃幕墙（隐框、半隐框、明框玻璃幕墙等）；

（2）全玻幕墙（分下端支承和吊挂式）；

（3）点支承玻璃幕墙（可分为玻璃肋、单根型钢或钢管、钢桁架、张拉杆索支承体系等）

（4）石材幕墙（按骨架可型钢、铝合金型材等，按面板固定方式分为短槽式、通槽式、后切式等，说明是否空缝）

（5）金属幕墙（按面板分单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板、不锈钢板等，说明是否空缝）。

第三节采用新型幕墙、新技术、新材料、新工艺情况，并说明是否通过新产品技术鉴定和应用论证。

第四节幕墙节能设计的节能构造和采用的节能材料简介。

第五节幕墙构件吊装（如屋顶幕墙钢结构、单元式玻璃幕墙板块等吊装）。

6、幕墙的附加设备的安装（如电动开窗机、擦窗机）。

第一节相关法律、法规、规范性文件；

第二节国家及行业标准及规范；

第三节工程所在地有关地方标准及规范；

第四节本工程建筑、结构施工图，幕墙施工图及采用有关标准图；

第五节总承包单位工程施工组织设计、幕墙工程施工组织设计或施工方案；

第六节工程合同和工程招标、投标有关文件。

说明：各单位编制的专项方案引用极大部分是技术方面的标准规范，且普遍存在引用大量已废止的、与工程无关的、或与安全施工无关的标准、规范，而很少引用关于安全生产相关的法律、法规、标准、规范，下面选编了部分常用的安全生产相关法律、法规、标准、规范，供编制专项方案参考。在编制方案时，不宜全部引用，应结合工程实际有针对性地加以增删。

引用其他技术和管理方面的标准、规范，必须有针对性地选编主要的和现行、有效的。外省、市的地方标准，专业性较强的设计规范一般不应引用。