

2023年施工方案及措施 扬尘治理施工方案 (精选5篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工方案及措施篇一

我项目前期扬尘污染综合治理的基础上，继续落实各项扬尘整治措施，强化各类工地管理，努力控制扬尘污染、提高空气质量，现将20xx年5月扬尘专项整治工作方案如下：

1、面对我项目辖区内施工场地大、土方开挖量大、扬尘污染治理难度大的实际情况，采取一系列行之有效的果断措施，充分发挥项目组织职能，通过各方配合，采取集中整治、专项整治、全天不间断巡查的积极措施，严格按照项目扬尘防治规定整改了一部分扬尘污染、乱倾乱倒的违规行为，始终保持了对扬尘污染治理的高压态势，迅速扭转了我项目区内扬尘污染突出的困难局面。辖区内施工在建建筑土方开挖基本规范，建筑渣土运输撒漏得到有效遏制，乱倾乱倒基本杜绝，道路扬尘污染明显好转。

2、在加大管理的基础上，设置专人加大道路的冲洗、清扫、保洁力度，对施工道路面采取冲洗降尘措施，使道路扬尘污染得到有效的控制。避免扬尘污染，有效提升了大气和环境质量。

我项目部现阶段扬尘专项整治人员及整治力度还不够，扬尘整治班组、项目较多，协调难度大，对装运渣土（沙石、污染道路）、在道路上行驶的车辆，我项目班子缺乏长效的整治措施，使控制扬尘工作变得困难，治理措施难以落实。个

别场地硬化不到位的施工场地，运输车辆出场时除泥处理不够，造成路面污染。

针对存在的问题，我项目部制定具体整改专项方案。要求各个相关班组及责任人严格按照扬尘标准，制定降尘措施，按时冲洗设备，坚持湿法作业，专人负责清扫保洁，洒水降尘，切实做好施工现场的扬尘整治工作。扬尘防治工作小组采取定时与不定时，定期与不定期相结合的方式加强监管力度，一旦发现问题，责令其立即整改。

我项目部将进一步加大扬尘综合整治力度，继续加强工程环境综合整治，强化扬尘治理专项责任落实。

1. 将扬尘治理职责列为工地施工的前提条件，实行每日考核并签署考核意见，作为相关班组奖罚的要件之一。
2. 严把新动工施工现场关，不允许新开工现场存在扬尘污染问题，并与相关分包签定扬尘污染治理协议。
3. 针对违反项目部制定的扬尘防治规定的给与重处罚。

施工方案及措施篇二

扬尘防治施工方案

山西环宇建筑工程有限公司

施工现场扬尘防治专项方案

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、消除污染、美化环境、防止大气污染、防尘、并在施工过程中，对现场实行全封闭、半封闭的管理，保证社会效益和企业经济的稳步提高。

一、施工现场的扬尘治理措施：

(1) 施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意高空抛撒。施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。

(2) 水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时要采取遮盖措施，减少灰尘。

(3) 现场搅拌设备要安设除尘装置。

(6) 门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污水沟处于良好状态。

(7) 施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清，活完场地净。

(8) 钢筋分型号、规格、货架式堆放，并挂牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部分。

(9) 施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

(10) 运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随

车带出场外，影响市容环境卫生。

二、施工环保及减少扬尘措施：

1、贯彻落实《2015年吕梁市建筑施工扬尘污染防治工作方案》，巩固城市环境综合整治成果，加强建设工地规范化、标准化管理，进一步提升城市形象和建筑业形象，加强建设工地环境管理，严格控制施工扬尘。

2、外部环境

(1) 打围作业，封闭式施工，落实“净化、绿化、亮化”创建措施，做到内5部标准化，外部景观化，无露土。

(2) 进出口地坪必须进行砼（或沥青表面处治）硬化处理，设专人清理，在每个施工车辆出入口，设置喷水洗车处，严禁携带扬尘及泥土出场。

3、内部环境

(1) 主要通道硬化处理，场地必须平整，夯实施工道路。

(2) 材料堆码整齐，易扬尘材料以彩条布覆盖； (3) 施工区内无乱搭乱建，干净整齐。

4、治理扬尘措施 (1) 严禁燃烧废物。

(2) 严禁高空抛撒垃圾，防止尘土飞扬，清扫必须湿法作业。

(3) 车辆、机械出工地必须除泥除尘，严禁将泥土、灰尘带出工地。

(4) 运输土方等材料须封盖严密，严禁撒漏。

(5) 管道土方堆放集中，存放时间过长要覆盖，短时存放采取洒水降尘，设专人负责。

(6) 当五级以上刮风天气，停止施工。

山西环宇建筑工程有限公司

2015年07月15日

施工方案及措施篇三

施工现场的沉淀池由清扫班清扫。

- 1) 工地内沉淀池必须做到三级沉淀；
- 3) 不得将漂浮物和固体物件排入沉淀池；
- 4) 专池专用，不得代替其它排水池；
- 5) 不得损坏沉淀池；
- 6) 定期对沉淀池的沉淀排污情况进行检查，保证排污达标。

b) 专用建筑垃圾临时储存间管理

建筑垃圾临时储存间由材料员负责管理，及时通知环卫部门清理。

- 1) 建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆；
- 2) 禁止超量堆放；
- 3) 保持周边清洁，不得散落；
- 4) 及时做好记录

c) 木工间管理

木工间由木工机械操作员日常负责管理，必须确保木工间产生的粉尘、废料不污染环境。

- 1) 木工间由木工机械操作员和管理；
- 2) 木工间必须保持全封闭，操作时必须关门；
- 3) 保持木工间整齐、整洁、及时清理锯木及废料，锯木及刨花等必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理。

4) 专间专用，禁止将木工间作其他用途。

d)垃圾及材料运输管理

垃圾及砂石等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须严格控制。

2) 禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝；

3) 车辆出门必须用水冲洗；

4) 自动反倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

e)露天材料堆放管理

钢筋、砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

1) 严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后立即整理归堆上架，做好标识；

2) 石子、砂堆放在专用池槽，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积；

施工方案及措施篇四

为切实做好城市施工扬尘污染防治工作，改善城市空气质量，推动我区生态文明建设，根据《关于xx市綦江区城镇环境综合整治工作方案通知》及《关于印发20xx年大气污染防治重点工作目标任务分解的通知》等文件要求，以及x月xx日区委区政府第二督查组督查意见和市建委安管总站x月xx日“蓝天行动”会议精神，现将专项行动有关方案通知如下：

全区范围内(不含万盛经开区)房屋建筑和市政基础设施在建工程。

(一) 围挡设置及美化

城区临时围挡、建筑工地围挡要严格按照标准图集进行设置，围挡要整洁、美观，围挡外侧美化、绿化，并按不低于xx%比例发布的公益广告中，拿出一半以上用于发布城乡环境综合整治公益广告。

(二) 控尘八项规定

1. 工地周围按规范要求设置不低于米的围墙或者硬质密闭围挡；
2. 对工地进出口及场内道路予以硬化，并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘；
3. 设置车辆清洗设施及配套的沉沙井、截水沟，对驶出工地的车辆进行冲洗；
7. 禁止从x米以上高处抛撒建筑垃圾或者易扬撒的物料；
8. 对开挖、爆破、拆除、切割等施工作业面(点)进行封闭施工或者采取洒水、喷淋等控尘降尘措施。

(三) 其他措施要求

根据市建委《关于印发建筑施工扬尘污染控制百日攻坚行动工作方案的通知》(渝建□xxxx□xxx号)文件要求□20xx年xx月x日后新开工项目场内车行道路、高层建筑水平防护棚应设置喷淋装置；砂浆搅拌站等固定作业措施应设置安全美观的隔尘房；土方开挖和基坑工程必须配备雾炮降尘设备。

(一) 自查阶段(即日至xx月xx日)。各建筑、施工、监理企业按照本通知要求,对所有在建项目进行全面检查,要进一步提高认识,建立健全扬尘管控制度,层层落实扬尘防控责任制,认真制定检查方案,并由项目负责人带队,立即组织开展本单位在建房屋建筑工程的扬尘防控自查自纠工作。

(二) 综合执法阶段(xx月xx日至xx月xx日)。本次扬尘专项行动将结合全区房屋建筑和市政基础设施工程第四季度质量安全生产大检查一并进行(专项分动人员分组及项目分配以第四季度质量安全生产大检查为准)。本次检查将重点督办全区施工工地是否严格执行控尘八项规定,对未制定扬尘污染防治方案,工地现场控制不达标的施工企业将一律按照《_大气污染防治法》进行从严从重处罚,并将企业纳入“黑名单”管理。

(三) 巩固提高阶段(xx月xx日至xx月xx日)。相关责任主体要进一步完善制度措施,落实长效管理机制,确保各项控制指标落实到位,进一步巩固和提高扬尘综合整治成效。

(一) 高度重视,加强领导。各建设、监理、施工单位必须高度重视,主要负责人亲自抓,确保落实,决不能走过场、搞形式,要全面排查并彻底消除施工扬尘等各类安全隐患,对发现的问题,要建档立案,按照“五定”原则(定整改项目、定整改措施、定保障资金、定责任人员、定整改时间)进行整改。

施工方案及措施篇五

为认真做好我市建筑工地扬尘污染防治工作,项目部

郑重承诺:

一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定,认真履行扬尘治理责任,全面加强本项目施工扬尘控制与管理。

二、施工现场按要求设置围挡，工地周围环境保持清洁。

三、施工现场场内土方、砂石料等易产生扬尘的物料已采取有效措施进行覆盖或绿化。

四、施工现场出入口设置车辆自动冲洗设备，不带泥土上路。

五、施工现场安装喷淋设施，施工现场主干道及出入口硬化，并安排专人辅以洒水等有效措施防尘。

六、施工现场安装扬尘视频监控和扬尘在线监测系统。

七、无现场搅拌砂浆及混凝土。

如未按照以上承诺施工或因大气污染问题被专家组、省市督导组、市住建系统督导组督导的，我项目部自愿接受辖区政府或市行政主管部门依法下达的停工整改指令及《中华人民共和国大气污染防治法》规定相应的处罚。

建设单位（盖章）：

施工单位（盖章）：

监理单位（盖章）：

负责人（签字）：

负责人（签字）：

负责人（签字）：

****年**月**日

蓝底白字，横版长0.9m×宽0.6m