# 最新河道防洪施工方案(大全5篇)

方案在各个领域都有着重要的作用,无论是在个人生活中还 是在组织管理中,都扮演着至关重要的角色。方案的格式和 要求是什么样的呢?下面是小编精心整理的方案策划范文, 欢迎阅读与收藏。

## 河道防洪施工方案篇一

按照管道就近最短布置的原则,混凝土泵车与拱脚临时插管的水平布管长度约为25[35m]这样考虑选择3台高压车载泵(2台工作,1台备用),其额定扬程不少于35m[大于灌注顶面高度20m的1.5倍,同时额定速度及理论输出压均能满足施工要求。混凝土输送泵设在每跨铲铲拱拱脚附近,距离拱脚最近且运输车便于运送的地点。每孔全部6根主弦铲铲(包括腹腔)内泵送混凝土数量448m3[]分6批按每拱肋下弦管、腹腔及上弦管的顺序泵送,对混凝土泵送排量要求不高。

#### 1.2混凝土泵送

顶升灌注混凝土通常速度很快,对管道出口压力会很大。在每跨铲铲拱顶最高位置处,内部用厚12mm的钢板焊接隔仓板,将该跨铲铲混凝土有效隔开,即分成两个独立的仓室;在隔仓板两侧附近(约30cm)对称开口并各焊接1道直径为16cm[高度150cm的排气(浆)管道,该管道垂直于拱轴线方向开口朝上。上述工作完成后应检查拱顶排气(浆)管道是否畅通。这样使拱顶位置的混凝土用每半跨拱肋对称的隔仓板有效隔离。

#### 1.3铲铲混凝土灌注方法

铲铁内及泵送形成的管道要求严格密封,为此事先需要注 水检查整个通道是否畅通和严密。首先通过水泵接拱顶排气 孔向铲铲内部注水湿润,待拱内注满水后经闸阀放水,以检查铲铲拱内部密封情况,同时达到湿润拱内的效果;其次用混凝土泵车压注约1m3高强砂(水泥)浆润滑泵送管道,确保泵送混凝土过程中始终保持混凝土前段管内存有水(砂、水泥)浆及其混合物,这样随混凝土顺管道向前推进,前端不断被湿滑;然后开始匀速压注高强度、微膨胀、自密实混凝土。至顶推水泥(砂浆)柱从拱顶排气(浆)口顶出,开始放缓泵送的速度。即混凝土泵车每泵几次,稍停顿一次,直到完全排出新浇混凝土为止。整个泵送过程不得停顿,应连续进行,一气呵成,待铲铲内混凝土灌注到顶并将水或砂浆完全通过排气口挤出后,临时封闭排浆口及关闭注浆口闸阀,并稳压一定时间,拆除输送管道。待24h后拆除临时插管及排浆管,利用与母材同样的钢板焊接封闭已割除的孔口。

铲铲混凝土灌注中,随时派人用人工敲击法跟踪混凝土的灌注进度,并与混凝土的理论计算灌注量比对。同时检查是否存在混凝土的局部缺陷或空洞,如存在缺陷,则需要及时在适当部位钻孔并再次压浆处理。

为确保给铲混凝土质量作出客观精确的评价,施工中布点采用随机、有代表性的布点通过施工中的监控,该桥施工的高强度、微膨胀、自密实混凝土各项指标均达到预期目标,检测结果显示,主拱肋铲铲混凝土质量全部达到合格标准。铲铲混凝土质量检查主要使用敲击听音和超声波两种方法。敲击听音法是灌注混凝土过程中通过敲击铲铲表面,根据产变化检查灌注混凝土与铲铲内壁间是否存在空隙;超声波匀度是待混凝土形成一定强度以后,检查管内混凝土是否均强度是否达到规定要求的主要方法。铲铲混凝土面升灌注时,是是否达到规定要求的主要方法。铲铲混凝土而升度重点对骨架进行了应力及变形监测。钢骨架高程控制点布设度是不分用杆及跨中位置。劲性钢骨架在灌注铲铲混凝土阶段度点对骨架进行了应力及变形监测。钢骨架高程控制点布设在每个吊杆及跨中位置。劲性钢骨架在灌注铲铲混凝土阶段跨块形值不会很大,钢骨架应力及变形监测点布设在跨拱脚拱肋及拱肋跨中部位。应力测试断面布置见图2。结果表明,该桥应力最大值发生在1/2截面下弦杆位置,竖向位移最

大值在跨中,经检测,高程与应力的变化趋势吻合较好,同一断面各弦杆应力相对比较平均。检查结果表明,各平衡体系之间的应力变化趋势,证明了灌注阶段的施工安全具有充分的保证。

## 河道防洪施工方案篇二

一是熟悉管线经由建筑体的路径;二是仔细分析图纸内容,掌握管线布局、给水规定以及管线建设的规定等;三是根据设计要求认真检查预留孔、预埋件和管槽等,设计符合要求的各项尺寸。此外,在材料准备时,应准备:一是给水管配件;二是各种规格的管材;三是管道接口用的填料、保温材料和防腐材料等。

#### 1.2手工工具和机具准备

一般的工具有梅花扳子、弯剪、固定扳手等;常用的安装工具有链钳、割管器、管钳、套丝器、套丝板及手动电钻等;主要的机具有水暖管道加工设备,如套丝机、无齿锯床、电动及手动弯管机、电动元齿锯、咬口机、顶管机、电焊与缝焊机、剪板机、扫管机、扳边机等;常用量具有法兰直角尺、链钳、游标卡尺、弯几、钢卷尺、量角规等。

室内建筑一般是先设置进口处的管线,后设置室内管线,最后才是设置立管等。横向的管线活动规定十分多。先是开展好土建工作,其次是高层的地下室作业,然后是拆除模板和测试器构造的达标水平,最后才是设置地面的高度线。在铺建管线的时候,首先要顺着进口的方向实施。若采用螺纹接洽干管,需要在立管的地方预留空隙,为后续铺建工作做铺垫。

#### 2.1休整、凿打楼板、穿孔洞

一是开阔休整板孔洞, 使用的工具是电锤或者手锤。二是根

据位于低下给水管道的各个立管甩头位置,在其顶层楼板上找出立管中心线的的位置,打出一个直径为大约20ram的小孔,使用线坠向下层楼掉线,垂直打出一个对准中心位置的小孔,再继续放长线坠向下层吊线,直到打到地下给水管立管的甩头处,也就是立管阀门处,仔细核对好所有层楼板的孔洞位置。三是如果在处理板孔的时候遇到一些障碍物影响作业时,不能将其嘴边处理掉。而应当与土建的工作者合作分析,共同制定应对措施,将孔洞的地方认真得封堵严密。

#### 2.2量尺下料

一是用尺子从上到下,一个一个地量准各个层楼里立管所带的各个横管支管中心线标离尺寸。二是明确所有的层楼中的水平支管的方位,根据图纸上的具体要求以及建设施工中的相关规定,结合土建的设定高度来确定管线的具体方位,然后将中心线标高划在靠近立管的墙面上。三是给水立管和埋地干管不能在那些繁琐的建筑体内进行垂直连接。

#### 2.3引入管的安装

一是给水管如果需要经过地基,那么,必须在建设地基的时候先要设置好孔洞。孔洞设置好之后,用粘土来封堵,以防出现渗漏。二是挖管沟:结合相关规定的具体要求设置挖管沟的具体尺寸,该作业应该与外界的活动同时展开。三是铺设内容:铺设的时候,承口的位置应当顺应水流的方向,并排向室外坡向闸门井或者给水管道、水表井,此时的坡度要大于0.003,这样才能在维修的时候便于储水。管线设置好之后,就要开始接口,并做好养护措施。试水测试达到标准之后,就可以开展回填活动了。

### 2.4干管的铺设

一是的管子合理地放置于支架之中,并用卡环加固,防止管子滑动。二是熟悉干管的高度、尺寸和方位,结合这些数据

设置好支架。支架包括了管卡、钩钉、托架、吊环等。三是 装好管线之后,顺着一个方向看来检测,要确保管线都位于一条顺直的线上。四是设置好丝扣的管线,铺设好之后将其 连接。焊接需要等到所有的吊环都设置好之后方可实行。

#### 2.5立管的铺设

一是吊垂线,弹出立管的位置线;二是埋设管卡——由墙面的弹线位置和立管与墙面距离的尺寸得出埋设位置;三是立管较长时需要用丝扣连接,具体方法:根据图纸上的立管关键量出实际尺寸,记录在图纸上,进行预试组装后经调试,给管段编号,最后拆开,在现场组装;四是卫生器具的安装高度确定立管上应当预留的管件位置。如果立管在一层出地面后500ram以上,则需要装设阀门;五是沿墙柱垂直辐射明装的立管,为了后期便于维护,在墙角敷设时不应穿过污水池壁。

#### 2.6支管的铺设

一是支管的规格不能小于0.002,类型为坡度坡向立管,功用是便于在修复的时候起到防水作用;二是在墙面中央位置设置位置线,紧固连接起来的装置,然后才能开展安装工作;三是沿墙铺设明装的支管时,必须设置在便于维护的区域之内。

六. 是管道的连接需要注意以下事项: 第一, 要紧固连接螺纹装置, 注意保持管段的清洁不乱丝, 应当留有2-3扣螺纹; 第二, 焊接表面不能有烧穿、裂纹、结瘤、气孔或者较严重的夹渣等缺陷。螺纹钢管与综合钢板卷管的各个管段对口焊接的时候, 纵向的焊接缝要相互错开不小于100mm[]直线管段中相邻的两环形焊接缝之间的间距应当大于200mm[]第三, 法兰对接时要做到紧密、平行, 不能使用双层垫片, 与管道的中心线应当垂直; 螺母应当位于同一方向, 螺栓露出螺母的长度应当小于螺栓直径的一半。

## 河道防洪施工方案篇三

该工程为红桥工业园项目市政配套工程纪念馆路雨水工程。 在施工过程中发现接入ya19原状预埋支管管堵不严,上部漏水严重,井中水面与管顶落差2.5米,易因水压过大导致管堵坍塌,需要重新砌筑临时性封堵施工。管道直径20xxmm[要求100%无渗漏现象,工程封堵期间:1、保证施工时,管道内水流处于静止状态;2、保证施工人员最基本的上下通道;3、现场装备足够的封堵需要的材料(含:红砖、高标号水泥、混凝土不分散剂、辅助用具等)。

根据以上情况,我公司特别针对该工程进行水下封堵施工安排,针对性施工,短期封堵一般采用砖砌封堵(水深5米内240mm墙体)。

现场施工时甲方单位需调派人员负责现场的协调施工,我公司将安排专业的施工潜水班组,进行水下墙体的砌筑,100%保质保量完成施工目标。

- 1、现场做好防护工作,防止路过车辆及行人掉落操作井内。
- 2、材料要及时到位,最好安排专职人员协助施工。
- 3、封堵时,由我公司专业人员进行砌筑料的配比调制。

根据该工程的工作量,

我公司决定按一个施工小组前往施工点进行作业,具体为: 一台施工车辆、潜水设备一套、空压机一台、潜水员两名、 专业安全保障员一名、专业材料调制员一名、材料传递员一 名。

针对水下封堵的特殊性,及雨水管道施工位置,做以下安排:

- 1、做好施工点的围护工作,摆好施工警示牌;
- 6、现场指挥必须能够听到潜水员和潜水监督之间的所有通讯内容,并能够直接与潜水监督通话。

## 河道防洪施工方案篇四

xx河道未定时清理垃圾,现已腐臭堵塞严重,故委托银浩河 道清淤清淤此河道,进行现场查看,矗种鼷拟清淤长度 约2000米。

工期12天:准备工作1天,计划每天清淤长度200米,河底平整、拆除围堰1天。

弄清河道上游正常时期来水流量,沿途桥梁、管线等基础设施的具体位置、走向,河道内淤积物沉积深度等情况,根据清淤工作量和工期要求组织人力、机械,同时考虑防洪度汛的要求,进行物资准备。

#### 1、组织:

河道改线工程与老河道相距较近,施工现场有大型施工机械,可用于河清淤疏浚的工作。拟采用多台履带挖掘机分组分段进行疏挖,疏挖过程中必须保持老魏河正常通水,半幅清淤半幅保持流水;先疏挖南半幅河道,再疏挖北幅河道。

#### 2、围堰:

河道下游设置带有两个活动闸门的厚500mm砖砌体围堰,与桥台基础顶面平齐,可兼做改线工程与老河道顺接时的围堰(闸门宽3米,木质结构)。下游围堰根据清淤长度分段设置,拟在钓鱼协会南侧和唐庄桥下游分别设置,高度以高出水面0.7米为宜。下游围堰采用土质结构,外侧覆压防水材料(如宽幅彩条布等)。

#### 3、排水:

围堰修筑完成采用污水泵将河道内积水排至围堰下游河道, 沿老河道底口边线开挖纵向集水沟,将河道内积水汇集到下 游围堰前。在围堰上游开挖集水坑,用大功率污水泵将积水 排到围堰下游。

#### 4、清淤:

以三台挖掘机为一组,组合成阶梯队列。河底一台挖掘机在前方,边开挖边将河底淤积物向南侧清理,尽可能将淤积物放到边坡上方,同时在河道南侧底口线位置开挖出深度50cm左右的集水沟;第二台在边坡上方,将第一台挖掘机挖出淤积物以及边坡上草皮树根等清理到河道南侧滩地内,第三台在最后方,将第二台挖掘机挖出的淤积物收集。

南半幅清淤全部完成,采用同样的方法清理北侧河道内淤积物,此时,积水已集中在河道的南半幅,不需要再在北侧河底口线开挖纵向集水沟。清淤完成,将河底平整。

#### 5、清理:

滩地内淤积物经晾晒脱水,采用密封良好运输车将淤积物清运业主方至地点。

#### 6、围堰拆除:

围堰预留有活动闸门,可满足正常通水,待魏河改线工程与 老河道顺接完工后再拆除,恢复河道通畅。下游围堰在该围 堰上游清淤工作完成即可拆除,恢复河道畅通。

#### 7、防洪度汛:

在接到洪水预警信息时,立即停止清淤,进行防汛动员,启

动应急预案,做好防洪准备工作。接到确切信息后,30分钟内所有施工机械撤离河道,疏挖下游围堰,确保河道畅通。

- 1、清淤前配合业主需办妥相关手续;
- 2、沿途清淤工作面范围(如边坡、滩地)有部分农作物,提前协调铲除;
- 3、淤积物暂堆放到滩地后期也得清离现场,实现运输车辆通行临时道路;
- 4、道路桥梁下清淤需要对原有交通设施进行防护或保护;
- 6、污泥运输时做好防漏措施,驶离现场清晰车辆,防止污染道路;
- 7、加强对河道两侧绿化植被保护,不得恶意河道两侧破坏树木:
- 8、隔离栅栏清淤完成恢复原状,
- 1、人员安排:管理人员4人,技术工人6人,普工16人,机械操作手40人。
- 2、主要机械:挖掘机6台,自卸车12辆,装载机2台,推土机2台。
- 3、污水泵6台套,潜水泵4台套。

河道清淤泥项目可行性研究报告

河道清理公告

河道采砂整治工作汇报范文

中国河道管理条例

【实用】施工方案范文汇总六篇

【实用】施工方案本站锦六篇

【精华】施工方案范文汇总六篇

## 河道防洪施工方案篇五

我镇水利设施多,防洪基础设施脆弱,防洪任务艰巨。全镇 共有9座水库,其中小(一)型4座,有渔儿滩水库、里程滩 水库、天堂坝水库、白山头水库,小(二)型水库5座,有双 河口水库、高洞子水库、云龙寺水库、徐边水库、关沟水库, 有石河堰28道,山坪塘603口。为减轻洪水灾害,做到有计划、 有准备地防御洪水,在现有工程设施的条件下,针对可能发 生的各类水害而预先制定防御方案、对策、措施,为xx防洪 指挥决策和抢险救灾提供依据,并在抗洪抢险中分解抗洪救 灾工作任务及其责任,做到有备无患,临危不乱,使我镇抗 洪抢险工作科学有序,措施得力,有效地控制洪灾扩展,以 达到战胜洪水,保护人民生命财产安全,最大限度地避免和 减少人员伤亡和减轻财产损失为主要目的。

- 一、防洪工作实行"全面规划,统筹兼顾,预防为主,综合治理,局部利益服从全局利益;确保重点,统筹兼顾,防汛与抗旱相结合,工程措施与非工程措施相结合;全面布置,统一调度,以人为本,防抢结合,尽可能调动全社会积极因素"的原则,以高度的责任感和使命感,做到防汛保平安。
- 二、防汛抗洪工作实行行政首长负责制,统一指挥,分级分部门负责;各有关部门、单位实行防汛岗位责任制;防汛工作责任制的落实要贯穿到防汛准备、汛期抢险和救灾工作的全过程。

镇人民政府和有防汛抗洪任务的部门和单位要根据本防洪预案,各司其职,各负其责,做好相应的准备和实施工作,并结合本镇、本部门、本单位的实际情况制定和完善包括对特大洪水、突发性洪水的具体处置措施的防洪抢险方案。

为防御江河水,减轻洪涝灾害,做好防汛抗洪工作,保障xx人民生命财产安全和经济建设的顺利进行,根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》等法律、法规和国家有关防洪的方针政策,参照国务院办公厅印发的《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》、国家防总办公室制定的《防洪预案编制要点(试行)》、省防汛办制定的[xx省市、州防汛总体预案编制大纲(试行)》以及xx水位站防汛警戒水位、保证水位修订成果,结合我镇实际,编制xxxx镇防洪预案。

防洪预案适用范围为全镇区域内,由xx镇防汛指挥机构编制超标准洪水及水库溃坝洪水防洪预案。

第二章组织指挥体系及职责

第一节组织机构及职责

防汛抗洪工作实行行政首长负责制,统一指挥,分级分部门负责[xx镇人民政府设立xx镇防汛抗旱指挥领导组,在市防汛抗旱指挥部和县政府领导下负责全镇防汛抗旱工作[xx镇防汛抗旱指挥部领导组下设防汛抗旱办公室,负责防汛抗旱指挥的日常工作。并负责组织指挥各村村民委员会的防汛抗洪工作[xx镇防汛抗旱指挥领导组各成员单位主要职责:

武装部负责落实以应急小分队为主,由民兵组成的防汛抗旱抢险队伍,担负抗洪抢险、营救群众、转移物资、抗洪救灾的任务。

镇政府救灾办负责综合、组织、协调全镇抗灾救灾及灾后重建恢复生产工作;综合核实灾情,统一灾情上报口径;对救灾资金分配提出意见并监督检查使用情况。

经发办负责各单位、企业安全生产监督管理。

交通办负责所辖各类船舶、水运和公路交通设施工程、装备的防洪安全;及时为防汛抗洪抢险组织提供所需车辆、船舶等交通运输工作。

派出所负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安的工作,做好防汛抗洪的治安保卫工作,协助组织撤离洪水淹没区的群众,武警中队承担急难险重的抗洪抢险任务。

财政所负责落实防汛抗灾资金,防洪安全抢险救灾所需钢材、水泥等物质资金,及时下拨并监督使用。

社事办负责洪涝灾民的转移、安置和生活救济工作。

卫生院负责组织灾区的卫生防疫和医疗救护工作。

电信负责所辖工程设施的防洪安全,保证防汛抢险通讯畅通。

供电所负责所辖工程设施的防洪安全,保证防汛抢险正常供、断电和安全拆、修供电线路设施。

建管所负责城镇排水管网排水畅通和检查城乡房屋的抗洪抗风的安全。

国土所负责制定落实山地灾害的防御方案、对策和措施。

水利工程的防洪抢险和防洪调度方案的实施。

农业、农机、林业部门负责所辖工程设施的防洪安全和有关防汛抢险物资的储备,负责洪涝灾后农林业救灾和生产恢复

复工作。

其它有关部门根据防汛抗洪抢险需要负责承担相应职责。

各机关、学校、企业等单位根据各自的职责一情况,编制修 订防洪预案,落实防汛抗洪责任制,确保战胜可能发生的各 类洪水。

#### 第二节指挥体系框架图

xx镇位于xx西部,距县城22公里,与富顺县交界,是一个较偏避的镇,全镇共有14个行政村,其中农业行政村13个,全镇幅员面积82.5平方公里,总耕地面积38300亩,其中田31000亩,总人口6.2万人,其中非农业人口0.54万人,属浅丘地形,境内无江河,全镇有山坪塘597口,石河堰26道,水库9座,其中小(一)型水库4座,小(二)型水库5座,正常库容848.75万m2□属常年干旱片区,降雨时空分布不均,多集中在5—9月份,属亚热带大陆性季节,四季分明,气候温和,多年平均气温180c□最高气温400c□最低气温—10c□多年平均降雨量1017毫米,最大降雨量1450毫米,最小年降雨量664毫米,最大日暴士雨量290毫米(1998)。

xx有部分人口和海潮场、怀德镇的居民在水库下游,防洪标准达不到特大洪水位,如果工程一旦发生失事,将会影响水库下游的农村房屋,人民生命会受到严重威胁,也有部分交通设施受到严重毁坏。

xx有里程滩、天堂坝、白山头、渔儿滩等重要水库,若发生 溃坝将会对下游防洪安全造成严重影响,必须迅速将受影响 的人员向就近就高的安全点转移。

根据溃坝洪水计算成果,里程滩水库若发生溃坝,其坝址最大流量为5563m3/s[演算到下游怀德镇时的最大流量为1014m3/s[怀德镇将要增高10.5洪水,其水位达265.30米,

对下游5500人的生命财产安全造成威胁,可造成社会直接经 济损失1470万元。渔儿滩水库,最大洪峰流量为2511立方米/ 秒,演算至海潮的洪峰流量为413立方米/秒,将增高洪峰水 位3.2米, 溃坝洪水至海潮传播时间为43分钟, 如果工程一旦 失事,将对下游的3000人的生命和财产安全造成严重影响, 将危及海潮胎换水库,可造成经济损失1600万元,白山头水 库与里程滩水库相距4公里,如果工程一旦失事,将直接影响 溢洪断面不够的里程滩水库,导致富顺县怀德镇居民2100人 和怀德的10余个企业,下游村民4500人,房屋5万平方米受到 严重威胁,后果不堪设想,将造成经济损失2000万余元。天 堂坝水库与渔儿滩水库首尾相连,水库溢洪断面严重不够, 大坝渗漏严重,工程一旦失事,将危及下游的渔儿滩水库, 渔儿滩水库大坝均质土坝□xx至xx□海潮的三级路网从大坝经 过,有部分农田及房屋5万平方米,有海潮镇的胎河水库和海 潮场居民、企业和部分农户的房屋、生命造成严重损失,后 果不堪设想。

双河口水库大坝均质土坝,上游有小(二)型水库高洞子水库和1.5公里的徐边水库,高洞子水库与双河口水库首尾相连,溢洪断面严重不够,大坝均质土坝,属三类病险水库,徐边水库与双河口水库相距1.5公里,水库大坝均质土坝,正常蓄水11.

9万立方米。高洞子、徐边水库工程一旦失事,将直接影响双河口水库大坝安全,将危及下游的天才、堰坝[]xx镇的节龙等村的部分村社农田400余亩,农房4000平方米,机耕道3公里,会造成重大经济损失。

云龙寺水库大坝均质土坝,坝内坡部分滑坡,无溢洪道,工程一旦失事,将冲毁坪上、东林等三个村的部分村社的房屋5000平方米、农田30亩,同时直接影响xx镇富顺大凹的交通安全,影响村社机耕5公里正常运行,直接影响坪上白酒厂的厂房及设施,经济损失30万余元。

关沟水库地属深丘陵区,大山脚下,水库占地面积17.34亩,集雨面积1.3平方公里,大坝均质土坝,工程一旦失事,将冲毁下游的五甲、双龙、渔新等村的部分村民的房屋3000平方米,农田450亩,同时将冲毁天兴至大坳的公路和部分机耕道,后果严重。

按照行政首长负责制的要求,根据分级分部门负责的原则,成立xx镇防洪应急指挥组,由xx镇镇长任组长,水务局分管副局长和xx镇分管副镇长任副组长,有关部门负责人和水库管理所所长为成员。由水利局、气象局、水库管理所、水管站技术人员负责技术指导[xx镇政府组织有关部门成立后勤组,负责抢险物资、食品、通讯、是力、治安、交通、医疗、卫生、宣传、车辆调度等。水库防洪应急指挥组成员名单、职责及联系电话等详见xxxxx镇防汛工作预案及xx镇防洪应急指挥组成员名单。

水库管理所随时掌握雨情、水情和工程情况,并将所掌握的情况及时向镇政府汇报,镇政府收到汇报后,立即向县防汛指挥部汇报。出现险情时,除及时向县防汛指挥部汇报外,同时向下游海潮乡政府和富顺县怀德镇人民政府通报汛情和通知下游村社干部和群众,向社会发布汛情、险情及灾情由县防汛指挥部负责。

(三)决策由县防汛指挥部指挥长或副指挥长召集相关成员进行会商制定、签发、下达启动预案□xx镇防汛应急指挥组负责执行实施。

(四)抢险队伍

xx镇政府组织由镇武装部

部长为队长,由民兵组成的抢险队伍,抢险队人员30人。防 汛抢险队成员名单、住址、联系方式及联系电话等详见xx镇 防洪抢险队成员登记表。

#### (五)抢险物资准备

由xx镇组织车辆三部、水泥3吨、编织袋1000条、救生衣50件,若干抢险工具及其它防汛抢险物资器材。各类物资的品种、数、存放地点、负责人联系电话详见xx镇防汛抢险物资储备登记表。

#### (六) 通讯保障

镇政府防汛办公室坚持尽夜值班制,确保值班电话畅通无阻。 防汛带班、值班人员名单及联系电话、值班电话等详见xx镇 防汛领导带班人员、值班人员安排表。

#### (七) 救灾防疫保障

由xx镇政府负责救灾防疫保障,所需药品由xx卫生院储备[]xx 粮站储备粮食黄谷5吨,由镇政府民政部门调拨,其它有关单 位应搞好食品和生活用品的储备和供应。确保灾民的生活保 障,确保社会稳定。各类救灾物资的品种、数量、存放地点、 负责人及联系电话、供应办法等详见xx镇救灾防疫物资登记 表。

#### (八)治安及其他保障

在紧急防洪期间,派出所加强灾区的治案、保卫工作,治安 大队实行昼夜巡逻。通向抢险救灾现场的公路、桥梁、涵洞 发生阻塞、塌方等,由县、镇交通部门会同公路养护等部门 商订切实可行的方案紧急处理,供电所负责抢险期间的供电、 断电实施,建管所负责排水管网安全保障措施,国土所负责 山地灾害的预测及应急措施,卫生院负责医疗救护,消防防 疫,各有关部门负责各自的安全保卫工作。

#### (九) 宣传报告

险情、汛情和灾情的对外宣传报告由县防汛指挥部负责。险情和汛情对下游怀德镇政府和海潮镇政府的通报和通知下游各村社干部群众由xx镇政府办公室负责。

xx镇防洪应急指挥组的技术人员和水库管理所负责人要加强 对水库大坝工程的观测检查,发现险情后,由xx镇防洪应急 指挥组织同有关专家、领导会商,提出方案,并及时上报县 防汛指挥部。

当水库工程设施发生渗水、裂缝为、滑坡等险情时,按照由水库防洪应急指挥组织专家会商,县级防汛指挥部批准的方案,由xx镇防洪应急指挥组负责实施,并负责受灾工程的整治。

水库发生超标准洪水采用编织袋泥土在坝顶筑临时子埝,防止洪水浸坝,当洪水继续上涨可能漫坝或工程设施发生重大险情可能溃坝时,降低水库水位,并事前要通知富顺怀德镇政府或海潮政府及下游影响区干部和广大居民,尽最大限度减少下游损失。

当水库工程出现重大险情时[xx镇政府随时保持同下游怀德镇政府海[xx政府及下游各村干部的取得联系,并及时利用电话、广播通知和专人联络通知到下游的广大群众。预警和解除警报均采用电话、广播和专人通知的方式。向下游以外的社会发布汛情、险情、灾情等情况,由县防汛指挥部负责。

当水库工程出现险情或水库水位达到设计洪水位时[xx镇政府负责通知下游影响区广大干部群众做好人员转移准备和物资转移。当水库工程出现重大险情或水库水位达到校核洪水位可能发生溃坝[xx镇政府负责通知下游影响区广大干部群众迅速转移到影响区外的安全地带。发生溃坝洪水时[xx镇政府及

怀德镇政府或xx镇政府迅速赶赴灾区,组织有关部门做好灾区的生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理等救灾工作。

#### 第一节预警机制和应急响应方案

每年的5月1日至10月15日为汛期,在汛期,防汛指挥组组长负责主持工作,有关人员严格坚守岗位,及时掌握汛情,并按照防洪预案和汛期调度运用计划进行。水管站、气象站,必须及时、准确地向县防汛指挥部、镇防汛抢险领导组提供实时水文信息。进入汛期有防汛任务的单位必须坚持昼夜值班和领导带班制。

在洪期,镇防汛抢险办公室每隔1小时观测一次水位,并向县防汛办公室汇报汛情,为抗洪抢险当好参谋。

#### 第二节抢险方案

排除险情,保护大坝安全,确保工程万无一失。