

2023年钢结构施工安全标语 五四广场车站文明施工方案(模板8篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

钢结构施工安全标语篇一

一、编制依据

1. 加强五四广场车站现场文明标准化工地建设，贯彻落实青岛市建委、地铁公司和总监办文明标准化工地建设的精神，实现在施工过程中的管理标准化、施工规范化。
2. 以本方案为基础，实施过程控制，力争在青岛市、地铁公司和总监办组织的`文明标准化工地检查评比中名列前茅，争创市级市政工程示范达标工地，展示地铁工程建设风采，为青岛文明城市创建工作贡献力量。

三、组织机构

五四广场车站文明施工组织机构如图：

四、围挡及周边日常文明施工管理

1. 围挡施工完成后，在围挡内既有香港中路路面上按附图划分功能区，设置标识牌。围挡底部的空隙用砖砌堵密实，并用白瓷砖贴面。
2. 施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、

半成品、构配件等物料应按照划定的区域存放，设置标签，堆放高度应符合要求且低于围挡。

（1）混凝土搅拌机

搅拌机应保持清洁，并用彩钢瓦搭设防护棚以防尘降噪。

（2）水泥

袋装水泥应放在专用水泥库内储存，并标识明确。

水泥库要干燥，通风良好，防止受潮。堆放时要离开墙壁不小于20厘米，堆积高度不能超过1.5米，地面应垫高30厘米，上面铺设竹胶板，竹胶板上铺上防潮油毛毡存放。库存水泥期限不能超过3个月。

散装水泥应储存于水泥罐内，每进一批新水泥，应及时标识。水泥罐要做好防尘措施，以免粉尘污染周边环境。水泥罐爬梯上悬挂禁止攀爬标志，禁止非操作、维修人员攀爬。

（3）砂石料

砂石料统一堆放于制定的砂石料堆放区域，标识明确，并用钢板搭设隔墙隔开。砂石料堆放场周边应设排水沟，防治雨水渗入，上部应有防雨棚，雨天及时遮盖。

（4）钢筋

钢筋贮放应按品种、牌号、规格及试验编号等挂牌码放。码放时采用45型工字钢垫高，高于地面30cm，不同类型钢筋之间设型钢柱隔开。混凝土条基及型钢柱上用油漆刷图斜向的黄黑相间条纹。

3. 施工产生的渣土、废弃物应在24小时内清运完毕，清运前应集中堆放。施工现场渣土和垃圾清运采取喷淋压尘装载，

使用密闭改装的运输车辆，按指定路线、时间运输。

4. 跟排水管理处沟通，基坑施工期间产生的少量污水直接排入污水管网。场地平整硬化时统一规划排水管道，接入市政污水管网，设置专门的沉淀池，污水经沉淀并检测达标后排入市政污水管网。

5. 在出入口处设置沉沙井、排水沟、洗车池，配备高压水枪，运输车辆出场前要彻底清刷车轮，净车出场。施工现场设专人在工地出入口处对进出车辆进行清理，确保车辆符合保洁标准，防止污染道路。

6. 车站基坑周边采用黄色围栏进行封闭，围栏高1.2m，围栏上均匀悬挂安全施工标语或企业文化宣传标语。

7. 夜间22时至次日6时，需要夜间施工的，须到环保部门登记备案，并在施工地点以书面形式向附近居民。

8. 围挡周边的道路、场地要时刻保持清洁，每天早7:00、中午11:00、下午5:00安排人员打扫，不得有烟头、纸屑、塑料袋、矿泉水瓶等任何垃圾。

9. 每天对围挡进行巡视，围挡表面不得有小广告和污迹，发现破损立即修补或更换。

五、五四广场车站围挡区场地平面布置及各类图、牌设置

(一) 五四广场车站场地平面布置

见附图。

(二) 图、牌设置

各类指示牌、警示牌、标识牌设置位置见附图。其尺寸设定

如下：

1. 现场入口处设立“七牌二图”。“七牌二图”是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、入场须知牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工现场管理制度牌、施工现场总平面图、工程里面（效果图）。工程概况牌规格为宽1.8米，高1.5米，其他标牌规格为宽1米，高0.6米。公示牌采用双柱式立柱，埋设后下缘据地面高度为1.5米，公示牌设立要牢固、整齐、醒目。
2. 现场入口处设置环境保护目标管理标志牌，高1米8，宽1米5。
3. 钢筋加工场设置切割机、电焊机、砂轮机钢筋加工设备安全操作规程牌，规程牌采用整体舍，高1米，长10m□
4. 按功能区划分设置材料标识牌、施工警示牌等。各类警示标志（用电设施、五四广场车站口、基坑边缘等危险部位）做成反光膜（规格为40*60cm□□各类警示标语牌（规格为90*120cm□□
5. “一法三卡”检查提示卡和警示卡，根据各施工特点、工作环境设计2*2.5m□
6. 重大危险源公示牌、危险源点分布平面示意图、重大风险源公示板设置于施工场地入口处。重大危险源公示牌、危险源点分布平面示意图尺寸为2*2.5m□重大风险源公示板尺寸为2*1.5m□
7. 其它需设置的标示标牌在施工工程中逐渐完善。

钢结构施工安全标语篇二

- 1、认真执行有关治安保卫的法律、法规、标准，做好治安保卫工作。
- 2、加强防盗、防火，维护职工作业环境不受破坏，协调处理职工矛盾，保持施工现场祥和气氛。
- 3、工地内严禁打架、赌博、酗酒及大声喧哗，如发现有此现象应加以制止，按规定对当事人进行惩罚。

钢结构施工安全标语篇三

- 1、严格执行市劳动部门、公安部门有关规定雇佣民工，受雇民工必须持有本人身份证，严格遵守和执行项目部制度的纪律和规章制度，服从安排。
- 2、宿舍内必须保持清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头。
- 3、宿舍建立完善卫生值班制度，个人用品叠放整齐，地下无杂物、垃圾。

钢结构施工安全标语篇四

1、施工场地：

施工现场道路畅通，平坦，整洁，无散落物，作业区生活区主干道地面采用20cm厚的c20砼进行硬化，其余部位采用8cm厚c20砼进行硬化处理，并在合理的位置配以草坪、常绿树木、绿化带等，对施工现场进行美化。施工现场设置排水系统，在合理位置布置集水井，排水沟按流水方向进行找坡，确保施工现场不积水，排水沟与市政部门联系后接入城市管网，严禁直接排入河道。施工现场设置茶水亭，并作为

职工的休息场所和吸烟处，严禁职工在作业区内随意吸烟。

2、材料堆放：

建筑材料、构件、料具严格按施工现场总平面布置图合理堆放，并且要求堆放整齐，堆放高度安全，各种材料分门别类，悬挂统一制作的物资标识牌。建立材料收发管理制度，设立专门的仓库管理员，易燃易爆物品如氧气、乙炔等分类堆放，由专人负责，确保安全，仓库、工具间的材料堆放整齐。

生活垃圾集中堆放，有保洁员进行处理，设立洗车场所，防止工地内的泥块等带出大门，影响市容。

3、现场住宿：

施工现场根据作业需要设置职工宿舍，根据工程实际情况布置。每间宿舍安排10名职工，至于被子、草席、脸盆等由项目部统一发放。每间宿舍装有吊扇，每位职工有一个储物柜和统一床铺，并且进行编号。每间宿舍设立一名寝室长，宿舍管理制度和人员名单及卫生轮流表用镜框张挂，保证宿舍通风、整洁，走廊内的卫生有专人进行清扫。宿舍内严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。

4、现场防火：

施工现场建立健全消防防火责任制，以项目经理为第一防火责任人，成立领导小组和义务消防队，配备足够的、合适的消防器材。施工现场明显部位设置消防平面布置图。楼层每层除挂灭火器外，还用2寸立管，加压泵设置消防水源。根据当地消防部门的规定，现场动用明火有审批手续和动火监护人。对于木工间、仓库、油漆间等重点防火部位，落实到人，制定消防安全措施。

5、治安综合治理：

施工现场成立社会综合治理，计划生育领导小组，上与行政主管部门签订责任书，下与各班组签订责任书，做到落实到人，坚决制止盗窃、斗殴、赌博等不良习气，制造安定团结和谐的氛围。另外，本项目部为了丰富职工的业余生活，注重精神文明建设，开办了职工夜校，给职工提供了再学习的机会，并在生活区设置了乒乓球台、羽毛球场、阅览室等娱乐场所。

6、施工现场标牌：

在大门内侧的主要进出口处设置旗台和五牌一图。在施工现场的主通道及各楼层的危险区、作业点均悬挂醒目的安全警示牌。在生活区和施工道路东侧和围墙内侧布置安全标语牌和风景画，既浓厚了安全气氛又美化了现场环境，在生活区还配置宣传栏，黑板报等。此项工作由专人负责。

7、生活设施：

施工现场设置食堂和茶水亭，食堂经卫生防疫部门验收办理卫生许可证后方可开业，炊事人员持健康证上岗。食堂内灶前、灶后、仓储间、生熟食间进行明显分隔。使用燃油灶烧菜，电蒸饭车蒸饭，严禁使用柴灶。食堂内四周墙用磁砖铺贴，地面用地砖铺贴，四周设排水沟，保持食堂内的清洁卫生。

施工现场设固定的男女沐浴室、更衣室和厕所。顶棚采用吊顶，四周墙面用白色磁砖，地面用地砖铺贴，采用水冲式冲洗，安排专人的保洁员，每天及时清扫，保持清洁。楼层每隔二层设移动厕所。

8、保健急救：

施工现场设置了医务室，内有一些常用药品，有专人负责，经卫生部门培训，应定期开展卫生防病宣传教育。

钢结构施工安全标语篇五

- 1、由项目部专职安全员和富有工作经验的工程专业人员，组织各班组人员对其进行各工种的安全技术交底。对一些特殊工种如(电工、电焊工、吊装工、气焊工、架工)，除具有上岗证外，还应对他们进行安全技术方面的培训。
- 2、在安全技术交底的过程中，要针对性强、全面，并且在交完底后让各施工人员签字，留做文字形式工地存档。

钢结构施工安全标语篇六

- 2、认真贯彻宣传，执行国家安全生产文明施工法律、法规和强制性条文。
- 3、现场成立文明施工领导小组，由项目经理挂帅现场文明施工。并且制定一套适合本工程特点有关文明制度，使得项目管理人员必须明确“管施工必须管安全的原则”。
- 6、施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明，危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采取符合安全要求的电压。
- 7、做好施工现场安全保卫工作，设置专职办案人员24小时值班，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施，非施工人员不得擅自进入。
- 8、食堂的卫生人员要到当地政府机关办理卫生许可证及相关的体检证件。将职工宿舍(食堂)、文明卫生纳入项目部的管理制度。
- 9、控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害，清理施工垃圾，使用封闭

容器，袋装，严禁随意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，清理时，适量洒水减少扬尘。

10、混凝土输送泵、砂浆机在现场进行搅拌作业的必须在机械台前或运输车清理处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经两次沉淀后，方可排入下水管道，未经处理的泛浆水，严禁直接排入排水设施。

所有现场人员都要加强精神文明建设，遵守职业道德，减少施工对周围环境的影响，由专人负责公共关系协调，听取有关方面提出意见和建议，虚心的接受检查和批评。并在可能的情况下加以整改，满足有关部门要求，使工程能顺利进行。

钢结构施工安全标语篇七

1、项目部每天对在项目部受伤人员进行统计，建立工伤事故档案，并在每月25日前将情况上报给公司安全部门。

2、对工伤事故产生的原因进行调查分析，追究主要负责人的责任。实施“四不放过”的原则。(无三级安全教育、无防范措施，事故原因不清楚、责任追查不彻底)。杜绝以后有类似状况的发生。

钢结构施工安全标语篇八

以下为项目部安全文明施工专项费使用计划：

1、安全资料的编制、安全警示标志的购置及宣传栏的设置

2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的

3、施工安全用电的费用(包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施)

4、施工机具防护棚及其围挡的安全保护设施

6、施工现场安全防护通道的防护设施

7、工人的防护用品、用具购置

8、消防设施与消防器材的配置

9、电气保护、安全照明设

10、其他安全防护措施

1、六牌二图、工人胸卡、企业标识

2、围挡、现场内临时设施；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施

3、现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、等设施措施

4、施工现场操作场地的硬化

6、现场治安综合治理费用等x120000.0x元；

7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训

8、用于现场工人冬季取暖设备措施

9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用x20000.0x元；

10、其他文明施工措施费用x103605.38x元。