

2023年道路硬化工程合同文本(精选5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

道路硬化工程合同文本篇一

乙方：

现就合同明确甲、乙双方责、权、利关系特订立本合同。

一、工程范围：

爱吾村松塘组道路硬化工程，道路全程1700米至2700米，其中有4.5米宽、20公分厚大约980米，有3.5米宽，20公分厚700米，包括3处停车场600平方在内，3米宽、20公分厚约1000米，乙方负责民工硬化路面洒水、保养、搅料、运输、配料、稻草覆盖、机械台板、运输车辆、民工组合、电线水泵，甲方负责电费。

二、工程质量要求：

乙方必须服从甲方规定的各项质量要求，水泥、沙砾搅拌均匀，水泥配比合理，全程路段按国家标准20公分厚，路面平均、切割收缩缝，施工期间负责水泥路面养护、沥青灌缝。

三、付款方式：

乙方施工队机械进场和民工进场后，甲方应付民工生活费元，甲方按进度付款，每做完1000米付元，工程完工按国家质量标准检验合格后一个月内付清。

四、工程单价：

经甲、乙双方协商，甲方以每平方17元承包给乙方施工，无论道路远近、运输费不作调整，归乙方一次性包干。

五、施工时间：

乙方施工期间精心组织劳力，从农历20xx年九月初四开始动工，至20xx年9月26日完工，除天气变化下雨天在外，提前完成奖励1000元，推迟完工罚款1000元。

六、安全要求：

乙方在施工期间必须给民工开好安全生产会，要求乙方为每个工作人员购买安全保险，甲方不负任何责任和保险费用，由乙方负责全程安排。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效益，双方遵照执行，未尽事宜，另行协商。

甲方签字：

乙方签字：

20xx年月日

道路硬化工程合同文本篇二

乙方□xx县正兴土石方工程有限公司

甲方把位于xx县东村乡村水泥路面接口处至东村乡东荣果园基地路段路面硬化承包给乙方，为明确双方义务和职责，经双方共同商议，达成协议如下：

一、工程概况：工程采用包工包料的形式承包，工程项目全长约600—700米，宽为3.5米，厚度为18厘米，价格以每立方米350元人民币结算，（不含护坡，水沟）工程总结算以实际所做工程量结算。

二、施工要求

1、路基由甲方提供的现有泥土路面，宽度不足处由乙方负责挖山基脚加

宽，所涉及山土权限由甲方负责

2、间隔100—200米须埋放下水涵管（不含停沙池）涵管由甲方提供

3、用料用河沙和石场3—5石子

4、甲方派人把守质量关

5、水电一切费用由乙方负责

6、工程施工安全责任由乙方负责

7、路面养护由乙方负责十日

三、工程期限：签订合约起（甲方水泥到场后）二十天内确保完工（除天气或其它特殊情况）。

四、结算方式

动工前甲方提供100吨水泥票给乙方，路面硬化完工付工程款50%，余款一个半月内全部付清。（由甲方提供的100吨水泥票按市出厂价380元/吨在工程款项中扣除）

五、本合同一式两份，经甲乙双方签字后有效，甲乙双方各

执一份。

甲方代表签字：

乙方代表签字

年月日

道路硬化工程合同文本篇三

发包方：（简称甲方），代表人，组长。

承包方：（简称乙方）。

为搞好一事一议工程，经村民代表大会同意，并经村委会报上级政府批准，在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务，经甲乙双方协商同意达成如下协议：

一、 承包工程项目及主要工程量：

该路工程：全长680米。路面结构：基层为原路基土稳定层，面层为沙夹石铺垫，上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米（含路肩）。乙方承担木板，并在路面两侧支模浇灌，路面保证自然平整，无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量，多余的按新增工程量计算费用。

1、路基挡墙工程：全长 米挡墙，宽度0.7米。水泥浆支砌钩缝，并留出一定数量的排水孔，排水减压。

2、倒车场一个：长16米，宽13米，面层为0.05米沙夹石铺垫，上为0.18米厚混凝土。

二、承包费金额： 164000元，大写：壹拾陆万四千圆整。

三、施工要求：

- 1、该工程由甲方投资兴建，由国家无偿提供水泥，乙方按照甲方规划设计要求进行施工。
- 2、施工中，路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责，乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备，费用自理。
- 3、施工过程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求计算和支付款项。

四、付款方式：

前期甲方预支2万元启动资金，乙方完成路基沙石铺垫工程后，甲方付给乙方2万元；水泥路面完成一半时，甲方付给乙方2万元；水泥路面全部完成后，甲方付给乙方104000。

五、乙方在施工中，所有工程项目一律不得转包，若出现转包情况，甲方有权中止合同，产生的经济损失由乙方自负。

六、工程工期：

施工期限为20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按照施工要求施工，如乙方不服从监督管理和违反施工要求，甲方有权中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。

八、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

九、甲方负责该工程范围内的协调，并维持好秩序及道路使用，负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期，由甲方负责。道路若需下设排水管道，需由甲方负责购买，乙方负责免费安装。

十、该项工程所缴税款由乙方自行承担。

十一、以上条款，双方必须遵守，若一方违约，违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元(164000×5%)。

十二、本合同一式三份，村委会、甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，

十三、附加：1、设计工程量以外，若遇到不可预见的工量，甲乙双方共同协商追加工程量；2、工程总量根据工程完成后，据实核算。

甲方：烟房村小组 代表人：

乙方：

年月日

道路硬化工程合同文本篇四

甲方：

乙方：

为了保证工程进度，确保工程质量，根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方共同协商，订立以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：洋湖村至九龙村村级道路硬化。

二、承包方式：甲方以包工包料的方式承包给乙方施工。

三、工程造价：约捌万元。

四、承包内容：道路全长约270m□宽度3.5m□厚0.2m□砼按/m³□路基平整按实际发生的机械费计算，路基垫层按实际发生的工程量计算，挖机按180元/小时计算，垫路石料按700元/车计算。

五、工程质量：本工程所有使用产品必须为合格产品，对不合格的产品甲方有权拒绝进厂，接受甲方管理人员的监督检查，对不合格的部位要立即返工，所返工的工料费由乙方自理。

六、安全生产：乙方应确保在施工中的安全，在施工中发生的一切安全事故由乙方自理，甲方负责周边的工农关系。

八、本协议一式二份，甲乙双方各存一份，未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

道路硬化工程合同文本篇五

发包人：_____ (以下简称甲方)

承包人：_____ (以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、承包范围：_____

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款_____万元。

1、路面为_____cm厚c30水泥混凝土路面，宽_____米。

2、18cm厚3:7灰土垫层。

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

1、甲方主要工作：

负责场地三通一平；

2、乙方主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。

工程竣工按工程总造价的90%。工程质量保证金为总造价的10%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

乙方应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度规定，精心组织、文明安全施工；发包人、对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

乙方在施工过程中发生的.一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方(签字盖章)： _____

乙方(签字盖章)： _____

时间：_____年____月____日